

EQUIPAMIENTO ADICIONAL CENTRO FEDERICO GARCÍA LORCA

CÓDIGO	UM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
M4.3	u	MUEBLE TAQUILLA SALA EXPO DE 1500X450XH1200. CONSTRUIDO CON TABLERO CONTRACHAPADO DE ABEDUL CON H.P.L. COLOR BLANCO TIPO WISA O SIMILAR EN DOS CARAS ESPESOR=20MM CON CANTOS BISELADOS Y BARNIZADOS TRANSPARENTE MATE. PUERTAS BATIENTES SOLAPADAS. BISAGRAS REGULABLES Y CON RETENCIÓN DE PUERTAS MÍN DE 125KG/CM. CERRADURA DE MONEDA. NIVELADORES EN ACERO INOXIDABLE. PROTECTORES DE ESQUINAS EN SIMILAR COLOR A ALUMINIO. TODO SEGUN PLANO. INCL. TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN.	2,00
M5.1	u	Mesa hecha a medida en puesto de vigilancia (planta primera) ESTRUCTURA DE ACERO PINTADA DE 4 PATAS. SOBRE DE TABLERO DE PLACA AUTOPORTANTE, ACABADO EN BLANCO MATE RAL 9010 CON CANTO LACADO EN EL MISMO COLOR. DIM. 1720X800XH720. INCL. TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN.	1,00
M5.2	u	Mesa hecha a medida en cabina de sonido (planta primera) ESTRUCTURA DE ACERO PINTADA DE 4 PATAS. SOBRE DE TABLERO DE PLACA AUTOPORTANTE, ACABADO EN NEGRO MATE CON CANTO LACADO EN EL MISMO COLOR. DIM. 2800X800XH72. INCL. TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN.	1,00
M6.2	u	Estanterías almacenes ESTANTERÍA EN ACERO PINTADA, 100 X 50 X H200CM. INCL. TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN.	8,00
M10.1	u	Guardarropa auditorio COLGADOR PARA ABRIGOS. CON RUEDAS, REPISA PARA BOLSOS Y SOMBREROS. EN ACERO LACADO MATE RAL 9010. DIM. 1100XH1450X510. RUEDAS DE GOMA. INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN.	16,00
M10.9	u	Espejos camerino para vestir ESPEJOS DE CUERPO ENTERO DIM1500X600 ENCOLADOS A LA PARED E=5MM CON MARCO EN PERFIL DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN, AYUDAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	6,00
M10.12	u	Guardarropa auditorio PERCHAS DE MADERA PARA ABRIGOS, ENUMERADAS Y CON SU CORRESPONDIENTE FICHA.	500,00
M11.2	u	Banco sala expo DIM:1800X480XH380MM. BASE FABRICADA EN ACERO CROMADO COLOR PLATA, SOBRE HECHO DE SÓLIDAS LAMAS DE MADERA PRETRATADA ACABADO EN NEGRO . UNIONES EN ACERO INOXIDABLE Y CUATRO PROTECTORES DE SUELO EN PLÁSTICO. COJINES SUPERIORES EN PIEL COLOR WENGUE. INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN.	3,00
M11.4	u	Sistema antirobo y de préstamo de biblioteca SISTEMA RFID DE SEGURIDAD PARA BIBLIOTECA COMPATIBLE CON FUTUROS DESARROLLOS DEL PROPIO SISTEMA, Y COMPATIBLE E INTERPOLABLE CON EL SISTEMA SIP2. COMPUESTO POR TRES PEDESTALES DE METACRILATO TRANSPARENTE PULIDO MONTADO SOBRE UNA BASE DE ACERO INOXIDABLE PULIDO DE H=100MM. DIMENSIÓN TOTAL DE CADA PEDESTAL 400X20X1600MM. VELOCIDAD DE LECTURA DE 1 M/S 5 ETIQUETAS, CONTADOR DE PERSONAS CENITAL A TRAVES DE CAMARAS. INCLUYE EQUIPO DE MOSTRADOR, EQUIPO PARA HACER INVENTARIOS, PROGRAMA INFORMATICO, ETIQUETAS PARA LIBROS, REVISTAS Y SOPORTES OPTICOS. INCL. TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN.	1,00
M11.5	u	Paragüeros para guardarropa, auditorio y oficinas. PARAGÜERO REDONDO EN ACERO INOXIDABLE E=8MM AISI 304, JUNTAS INVISIBLES, ORILLAS REDONDEADAS. CON PROTECTORES DE SUELO Y CONTENEDOR INTERIOR. DIM. d380XH760MM. INCL. TRANSPORTE Y MONTAJE.	11,00
M12.8	u	Mesita para servir café MESA DE APOYO COCINETA SALA REUNIONES. EN ACERO INOXIDABLE, CON RUEDAS. DIM 620X460Xh720. INCL. TRANSPORTE Y MONTAJE.	1,00
M13.4	u	Puerta ducha camerinos PUERTA DE VIDRIO PARA DUCHA BAÑOS CAMERINOS. ABATIBLE CON DOS FIJACIONES EN ACERO CROMADO A UN COSTADO. VIDRIO ACABADO TRANSLÚCIDO DIM 770Xh1900MM. INCL. TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACION.	4,00
M13.5	u	Puerta ducha camerinos PUERTA DE VIDRIO PARA DUCHA BAÑOS CAMERINOS. PANEL DE VIDRO FIJO DE 40CM CON PUERTA ABATIBLE DE 90CM. CON DOS FIJACIONES EN ACERO CROMADO A UN COSTADO. VIDRIO ACABADO TRANSLUCIDO DIM 1300Xh1900MM. INCL. TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACION, AYUDAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	3,00

CÓDIGO	UM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
M13.6	u	Equipamiento para ducha -camerinos -perchero PERCHERO DE MURO PARA BAÑOS CAMERINOS. FABRICADO EN RESINA COMPUESTA COLOR BLANCO DIM 20X70X50MM. SUMINISTRADO EN PARES. FIJADO A MURO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	12,00
M13.7	u	Equipamiento para baños camerinos - portarrollo PORTARROLLOS PARA BAÑOS CAMERINOS. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. FIJADO A MURO. DIM 200X50X50MM. INCLUYE LEMENTOS DE FIJACION, AYUDAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	6,00
M13.8	u	Equipamiento para baños camerinos - portapapeles PORTAPAPELES PARA BAÑOS CAMERINOS. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, FIJADO A MURO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, AYUDAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	6,00
M13.9	u	Equipamiento para baños camerinos - escobilla ESCOBILLA PARA BAÑOS CAMERINOS. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, FIJADO A MURO PARA FACILITAR LIMPIEZA DE SUELO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, AYUDAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	6,00
M13.10	u	Equipamiento para baños camerinos -jabonera JABONERA PARA BAÑOS CAMERINOS. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, FIJADO A MURO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, AYUDAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	6,00
M13.11	u	Equipamiento para baños camerinos - espejo lupa ESPEJO TIPO LUPA PARA CAMERINOS. CON BASE EXTENSIBLE Y ROTABLE EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN A MURO, diámetro 20cm, AYUDAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	18,00
M1.9	u	Armario empotrable oficina dirección MUEBLE ALMACEN OFICINA DE 1800X350XH1800. CONSTRUIDO CON TABLERO CONTRACHAPADO DE ABEDUL CON H.P.L. COLOR BLANCO TIPO WISA O SIMILAR EN DOS CARAS ESPESOR=20MM CON CANTOS BISELADOS Y BARNIZADOS TRANSPARENTE MATE. PUERTAS SOLAPADAS. BISAGRAS REGULABLES Y CON RETENCIÓN DE PUERTAS. NIVELADORES EN ACERO INOXIDABLE. TODO SEGÚN PLANO. INCL. TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN.	1,00
M1.10	u	Armario empotrable oficina dirección MUEBLE DE OFICINA DIM 2500X300XH1800. CONSTRUIDO CON TABLERO CONTRACHAPADO DE ABEDUL CON H.P.L. COLOR BLANCO TIPO WISA O SIMILAR EN DOS CARAS ESPESOR=20MM CON CANTOS BISELADOS Y BARNIZADOS TRANSPARENTE MATE. PUERTAS SUPERIORES ELEVABLES SOLAPADAS E INFERIORES ABATIBLES SOLAPADAS. BISAGRAS REGULABLES Y CON RETENCIÓN DE PUERTAS. NIVELADORES EN ACERO INOXIDABLE. TODO SEGUN PLANO. INCL. TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN, AYUDAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	2,00
M5.6	u	Armario empotrable oficina archivo PUERTAS ABATIBLES-CORREDERAS DE ARMARIO PARA ARCHIVO DIM 2900X500XH2400. CONSTRUIDO CON TABLERO CONTRACHAPADO DE ABEDUL CON H.P.L. COLOR BLANCO TIPO WISA O SIMILAR EN DOS CARAS ESPESOR=20MM CON CANTOS BISELADOS Y BARNIZADOS TRANSPARENTE MATE. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. TODO SEGÚN PLANO. INCL. TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN.	1,00
M6.3	u	Cocineta sala reuniones MUEBLE DE COCINA. CONSTRUIDO CON TABLERO CONTRACHAPADO DE ABEDUL CON H.P.L. COLOR BLANCO TIPO WISA O SIMILAR EN DOS CARAS ESPESOR=20MM CON CANTOS BISELADOS Y BARNIZADOS TRANSPARENTE MATE. SOBRE DE ACERO INOXIDABLE CON FREGADERO RECTANGULAR INTEGRADO OCULTANDO JUNTAS. PUERTAS BATIENTES SOLAPADAS. BISAGRAS REGULABLES Y CON RETENCIÓN DE PUERTAS. CON PATAS NIVELADORAS Y ZOCALO COLOR NEGRO. MICROONDAS ENCASTRABLE CAPACIDAD 17L EN ACERO INOXIDABLE DIM 370X592X316, NEVERA ENCASTRABLE DIM 1228X560X550, CAFETERA EXPRESSO ENCASTRABLE EN ACERO INOXIDABLE DIM 357X594X300, LAVAVAJILLAS ENCASTRABLE DIM 818X446X550, MONOMANDO DE FREGADERA 1/2" CON CONEXIONES FLEXIBLES, DIMENSION TOTAL 1860X600XH2500. TODO SEGÚN PLANO. INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN, INCLUSO DE ELECTRODOMÉSTICOS, AYUDAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1,00

CÓDIGO	UM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
M6.10		Mueble fijo oficinas con mini cocineta y BIE MUEBLE DE OFICINA CON ESPACIO PARA COCINETA, BIE Y ARCHIVO. DE 6000X550XH2100 DIVIDIDO EN 4 PARTES PARA SU TRANSPORTE. CONSTRUIDO CON TABLERO CONTRACHAPADO DE ABEDUL CON H.P.L. COLOR BLANCO TIPO WISA O SIMILAR EN DOS CARAS ESPESOR=20MM CON CANTOS BISELADOS Y BARNIZADOS TRANSPARENTE MATE. ESTANTERIAS INTERIORES CON IGUAL ACABADO. SOBRE DE COCINETA EN ACERO INOXIDABLE CON FREGADERO INTEGRADO, JUNTAS OCULTAS. CAJÓN CON BOTE DE BASURA INTEGRADO DEBAJO DE FREGADERO. NIVELADORES EN ACERO INOXIDABLE. TODO SEGÚN PLANO.INCL. TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN, AYUDAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	1,00
M8.2	u	Estructura para planta trepadora patio talleres ESTRUCTURA PLANTA TREPADORA. CABLES DE ACERO INOXIDABLE FIJADOS A MURO CON TUBOS REDONDOS DE ACERO INOXIDABLE. DIM. 3.0 X 6.0M. TODO SEGÚN DETALLE PLANO A-70.10 INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN.	1,00
M9.1	u	Escalera para acceder a estanterías superiores de biblioteca ESCALERA TRES PELDAÑOS. ESTRUCTURA CONSTRUIDA CON TABLERO CONTRACHAPADO DE ABEDUL CON H.P.L. COLOR BLANCO TIPO WISA O SIMILAR EN DOS CARAS ESPESOR=20MM CON CANTOS BISELADOS Y BARNIZADOS TRANSPARENTE MATE. DIM 500X600XH450. INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE EN OBRA.	1,00
M9.2	u	Carrito para transporte de libros en biblioteca ESTRUCTURA CONSTRUIDA CON TABLERO CONTRACHAPADO DE ABEDUL CON H.P.L. COLOR BLANCO TIPO WISA O SIMILAR EN DOS CARAS ESPESOR=20MM CON CANTOS BISELADOS Y BARNIZADOS TRANSPARENTE MATE. CONTIENE TRES ESTANTES DE LOS CUÁLES LOS DOS INFERIORES TIENEN UNA BARRA DIVISORIA EN MEDIO PARA APROVECHAR AL MÁXIMO EL ESPACIO. CON CUATRO RUEDAS DE CARCASA DE FUNDICIÓN, DOS DE ELLAS SIN FRENO Y DOS CON FRENO . DOBLE SUPERFICIE DE APOYO Y BANDAS DE RODADURA DE GOMA. INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE EN OBRA.	2,00
M9.6	u	Escalera para acceder a estanterías superiores de biblioteca ESCALERA DE TIJERA DE SEIS PELDAÑOS. ÚLTIMO PELDAÑO H=132CM. CONSTRUIDA EN MADERA MACIZA DE HAYA LACADA COLOR BLANCO, CON BARRA SUPERIOR DE SEGURIDAD H=60CM, PLATAFORMA EN ÚLTIMO PELDAÑO, SEGURO DE APERTURA, PATAS CON PROTECTORES DE PAVIMENTO OCULTOS COLOR BLANCO, RUEDAS COLOR BLANCO PARA TRANSPORTE EN POSICIÓN DE PLEGADO, AUTOPORTANTE EN POSICIÓN DE PLEGADO. HOMOLOGADA CONFORME A LA NORMA EUROPEA EN-131. BISAGRAS Y COMPLEMENTOS EN COLOR BLANCO. INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE EN OBRA	1,00
M20.5	u	Puerta y ventanilla cocina PUERTA Y VENTANILLA ACABADAS EN ACERO INOXIDABLE. TODO DE ACUERDO A PLANO ADJUNTO. INLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN OBRA EXISTENTE. INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN EN LA OBRA	1,00
M15.1A	un	Estructura de la bara MÓDULO A. Estructura compuesta por estructura vertical atornillada a pavimento de acero tubular de 80x50x2mm soldada a pletina de 150x200x10mm con refuerzo de pletina soldado en vertical en el inferior. Subestructura horizontal compuesta por dos tubulares de acero 80x50x2mm, cuatro tubulares de acero 40x25x2mm. Pletina superior continua para soporte de piedra de acero inoxidable de ancho 30mm X 10mm espesor, soldada a subestructura. Todo según lo dispuesto en el plano EQ-02.Incluye todas las piezas auxiliares que pudieran necesitarse para el correcto funcionamiento estructural de la barra, ayudas y todos los elementos necesarios para la completa ejecución de los trabajos.	1,00
M15.2A	un	Aplacado de la barra Pieza de granito igual que pavimento, acabado apomazado, con forma de paralelepípedo de 1150x450x60mm. Atornillada a pletina de acero inoxidable. Incluye transporte y montaje e instalación, ayudas y todos los elementos necesarios para la completa ejecución de los trabajos.	3,00
M15.3A	un	Aplacado de la barra Pieza de granito igual que pavimento, acabado flameado, con forma rectangular de 1150x840x40mm. Atornillada a subestructura horizontal por medio de anclajes metálicos ocultos especiales para piedra. Incluye transporte y montaje e instalación, ayudas y todos los elementos necesarios para la completa ejecución de los trabajos.	3,00
M15.4A	un	Aplacado de la barra Pieza de granito igual que pavimento, acabado flameado, con forma rectangular de 940x840x40mm. Atornillada a subestructura horizontal por medio de anclajes metálicos ocultos especiales para piedra. Incluye transporte y montaje e instalación, ayudas y todos los elementos necesarios para la completa ejecución de los trabajos.	2,00
M15.5A	un	Aplacado de la barra Piezas de granito igual que pavimento, acabado apomazado E=20mm, formando zócalo y parte baja de barra, tal como se muestra en el plano EQ-02. Incluye transporte, montaje e instalación, ayudas y todos los elementos necesarios para la completa ejecución de los trabajos.	1,00

CÓDIGO	UM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
M16.2B	un	Aplacado contrabarra bar Pieza de granito igual que pavimento, acabado apomazado, con forma de paralelepípedo de 1360x600x60mm. Atornillada a pletina de acero inoxidable. Incluye transporte y montaje e instalación, ayudas y todos los elementos necesarios para la completa ejecución de los trabajos.	3,00
M16.3B	un	Aplacado contrabarra bar Pieza de granito igual que pavimento, acabado flameado, con forma rectangular de 790x700x40mm. Atornillada a subestructura horizontal por medio de anclajes metálicos ocultos especiales para piedra. Incluye transporte y montaje e instalación, ayudas y todos los elementos necesarios para la completa ejecución de los trabajos.	1,00
M16.4B	un	Aplacado contrabarra bar Piezas de granito igual que pavimento, acabado apomazado E=20mm, formando zócalo y parte baja de cubierta, tal como se muestra en el plano EQ-02. Incluye transporte, montaje e instalación, ayudas y todos los elementos necesarios para la completa ejecución de los trabajos.	1,00
M16.6B	un	Mostrador refrigerado contrabarra bar Frente Mostrador refrigerado formado por cuatro neveras con puerta transparente DIM 50cm ancho, 50 profundo. Incluye tova para granza café, puerta para descalcificador y cajón 3090x600x900mm. Incluye transporte, montaje e instalación, ayudas y todos los elementos necesarios para la completa ejecución de los trabajos.	1,00
M20.2	un	Armario empotrado lateral barra cafetería, cubre cables de electricidad Grupo de 3 puertas correderas de vidrio, para cerrar el armario BIE, contadores eléctricos y estanterías de bebidas. Superficie ancho 4130mm, altura 2600mm. Vidrio extra claro 5+5 con butiral tipo chorro de arena. Montado sobre guías de suave desplazamiento de acero inoxidable, ocultas en pavimento y falso techo , incluye subestructura para sostener las guías, remates de acero inoxidable en los laterales, tal como se indica en el plano EQ-02. Cantos del vidrio biselados. Incluye transporte, montaje e instalación, ayudas y todos los elementos necesarios para la completa ejecución de los trabajos.	1,00
M20.3	un	Estanterías para armario M20.2 Estanterías construidas con TABLERO CONTRACHAPADO DE ABEDUL CON H.P.L. COLOR BLANCO TIPO WISA O SIMILAR EN DOS CARAS ESPESOR=20MM CON CANTOS BISELADOS Y BARNIZADOS TRANSPARENTE MATE DIM 1250x20x2. Empotradas a muro con ménsulas metálicas ocultas. Incluye transporte, montaje e instalación, ayudas y todos los elementos necesarios para la completa ejecución de los trabajos.	10,00
M21.13	un	Placha para cocina Frytop modular 7,6 kw gas 600x600x290mm. Incluye transporte, montaje e instalación.	1,00

TOTAL
IVA 21%
CON IVA

NOTAS:

1. En el precio final se incluyen todos los trabajos de albañilería, fontanería, herrería, gas y electricidad que fueran necesarios para la completa puesta en marcha del bar-cafetería, así como los medios de transporte o ayudas necesarios para introducir las máquinas dentro de la obra.
2. La información de las mediciones se complementa con la del plano EQ-02.
3. Cinco años de garantía por defectos de fábrica en todos los productos (materiales y mano de obra).
4. Se anexa memoria gráfica con la imagen deseada de cada mueble.
Antes de fabricar los muebles se habrán de comprobar todas las medidas in situ y adaptar los planos a medidas reales.
5. Se tapanán y sellarán todos los huecos entre el mobiliario fijo y los muros con tapetas remetidas del mismo material utilizado en el mueble.
6. Si fuese necesario, el mobiliario fijo se adaptará a enchufes, interruptores y otras instalaciones existentes en el edificio. Si los enchufes y/o interruptores resultasen tapados por algún mueble, se trasladarán al panel del mismo mueble.
7. Previamente a fabricaron de los mueble se presentara a DF las muestras de materiales definitivos para su aprobación.
- 8.