



## LISTADO DE CIMENTACIÓN

### 1.- MEDICIÓN

Referencias: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7		B 500 S, Ys=1.15	Total
Nombre de armado		Ø16	
Parrilla inferior - Armado X	Longitud (m)	12x1.28	15.36
	Peso (kg)	12x2.02	24.24
Parrilla inferior - Armado Y	Longitud (m)	5x2.68	13.40
	Peso (kg)	5x4.23	21.15
Parrilla superior - Armado X	Longitud (m)	12x1.36	16.32
	Peso (kg)	12x2.15	25.76
Parrilla superior - Armado Y	Longitud (m)	5x2.76	13.80
	Peso (kg)	5x4.36	21.78
Totales	Longitud (m)	58.88	
	Peso (kg)	92.93	92.93
Total con mermas (10.00%)	Longitud (m)	64.77	
	Peso (kg)	102.22	102.22

Referencias: 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14		B 500 S, Ys=1.15	Total
Nombre de armado		Ø12	
Parrilla inferior - Armado X	Longitud (m)	6x1.60	9.60
	Peso (kg)	6x1.42	8.52
Parrilla inferior - Armado Y	Longitud (m)	6x1.60	9.60
	Peso (kg)	6x1.42	8.52
Parrilla superior - Armado X	Longitud (m)	6x1.60	9.60
	Peso (kg)	6x1.42	8.52
Parrilla superior - Armado Y	Longitud (m)	6x1.60	9.60
	Peso (kg)	6x1.42	8.52
Totales	Longitud (m)	38.40	
	Peso (kg)	34.08	34.08
Total con mermas (10.00%)	Longitud (m)	42.24	
	Peso (kg)	37.49	37.49

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

Elemento	B 500 S, Ys=1.15 (kg)			Hormigón (m³)		Encofrado (m²)
	Ø12	Ø16	Total	HA-25, Yc=1.5	Limpieza	
Referencias: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7		7x102.22	715.54	7x1.20	7x0.24	7x3.40
Referencias: 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14	7x37.49		262.43	7x1.30	7x0.29	7x3.06
Totales	262.43	715.54	977.97	17.50	3.70	45.22