

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

AREA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD



BASE DE PRECIOS DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA CONSERVACIÓN DE FUENTES, BEBEDEROS Y PILARES.

JULIO DE 2011

EXPEDIENTE: M-17/11



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA:

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01	FE	ELECTRICIDAD	
01.01	FEPR	PROGRAMADOR DE RIEGO	
01.01.01	FEPR001	Ud Ud. Suministro y colocación de programador electrónico a pilas con electroválvula de una pulgada. Totalmente estanco a la humedad, grado de protección IP 68, presión de trabajo de 1 a 9 atm, programador de 4 estaciones. Totalmente instalado. NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS	96,16
01.02	FER	RELOJES	
01.02.01	FERC	RELOJES DE CONTROL	
01.02.01.01	FERC001	Ud Ud. Suministro y colocación de relé de control (sondas de nivel), para comando de electroválvula, a partir de detección de nivel de agua. Totalmente instalado. SETENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS	72,12
01.02.02	FERP	RELOJES DE PROGRAMACION	
01.02.02.01	FERP001	Ud Ud. Suministro y colocación de reloj programable electrónico de funcionamiento automático programación para todo el año. CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS	144,24
01.02.03	FERAS	RELOJES ASTRONÓMICOS	
01.02.03.01	FERAS001	Ud Reloj astronómico universal electrónico, de funcionamiento automático, programado astronómicamente y a perpetuidad, para encendido y apagado del público, autonomía 200 horas. Incluido transporte y colocación. DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	299,66
01.03	FEI	ILUMINACION	
01.03.01	FEIFC	FILTROS-COLOR	
01.03.01.01	FEIFC001	Ud Ud Suministro y colocación de filtro de material plástico de cualquier color para foco subacuático, de potencia superior a 50 W e inferior o igual a 100 W, con tornillos. Totalmente instalado. UN EURO CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	1,44
01.03.01.02	FEIFC002	Ud Ud Suministro y colocación de filtro de material plástico de cualquier color para foco subacuático, de potencia superior a 100 W e inferior o igual a 150 W, con tornillos. Totalmente instalado. UN EURO CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	1,68



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 2

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.03.01.03	FEIFC003	Ud Ud Suministro y colocación de filtro de material plástico de cualquier color para foco subacuático, de potencia superior a 150 W e inferior o igual a 300 W, con tornillos. Totalmente instalado. DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	2,41
01.03.01.04	FEIFC004	Ud Ud Suministro y colocación de filtro de material plástico de cualquier color para foco subacuático, de potencia superior a 300 W e inferior o igual a 1000 W, con tornillos. Totalmente instalado. TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	3,85
01.03.02	FEIFL	FOCOS-LAMPARAS	
01.03.02.01	FEIFL001	Ud Ud. Suministro y colocación de foco subacuático de bronce para lámpara de 50 W, dicroica de 12 a 24 V, con soporte para filtro de color. Incluido soporte de fijación a paredes o suelo. Totalmente instalado. CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	52,89
01.03.02.02	FEIFL002	Ud Ud. Suministro y colocación de foco subacuático de bronce para lámpara de 75 a 100 W, dicroica de 12 a 24 V, con soporte para filtro de color. Incluido soporte de fijación a paredes o suelo. Totalmente instalado. SETENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS	72,12
01.03.02.03	FEIFL003	Ud Ud. Suministro y colocación de foco subacuático de bronce para lámpara PAR de 24 V o de 220 V y 150 W, con soporte para filtro de color. Incluido soporte de fijación a paredes o suelo. Totalmente instalado. OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	86,54
01.03.02.04	FEIFL004	Ud Ud. Suministro y colocación de foco subacuático de bronce o acero inoxidable para lámpara de 300 a 500 W, con tensión de seguridad de 12 ó 24 V, con soporte para filtro de color. Incluido soporte de fijación a paredes o suelo. Totalmente instalado. CATORCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS	14,24
01.03.02.05	FEIFL005	Ud Ud. Suministro y colocación de foco subacuático de bronce o acero inoxidable para lámpara de 500 a 1000 W, con tensión de seguridad de 12 ó 24 V, con soporte para filtro de color. Incluido soporte de fijación a paredeso suelo. Totalmente instalado. CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS	168,28
01.03.02.06	FEIFL006	Ud Ud. Suminsitro y colocación de lámparaa dicroica de 12 a 24 V, de 50 W, para foco subacuatico ángulo intensiva o extensiva. Totalmente instalada. TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	3,85
01.03.02.07	FEIFL007	Ud Ud. Suminsitro y colocación de lámparaa dicroica de 12 a 24 V, de 75 W, para foco subacuatico ángulo intensiva o extensiva. Totalmente instalada. CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	4,81
01.03.02.08	FEIFL008	Ud Ud. Suminsitro y colocación de lámparaa dicroica de 12 a 24 V, de 150 a 300 W, para foco subacuatico ángulo intensiva o extensiva. Totalmente instalada. CATORCE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	14,42



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 3

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.03.02.09	FEIFL009	Ud Ud. Suministro y colocación de lámparaa dicroica de 12 a 24 V, de 300 a 1000 W, para foco subacuatico ángulo intensiva o extensiva. Totalmente instalada. DIECINUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS	19,23
01.03.02.10	FEIFL010	Ud Ud. Suministro y colocación de lámpara PAR de 24 V o 220 V, de 150 W, para foco subacuatico ángulo intensiva o extensiva. Totalmente instalada. QUINCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	15,38
01.03.02.11	FEIFL011	Ud Ud. Suministro y colocación de plafón, IP-55, con dos tubos fluorescentes de 60 W, incluidos equipos de cebado. Totalmente instalado y montado. CINCuenta Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	59,14
01.03.02.12	FEIFL012	Ud Lámpara de Vapor de Mercurio Color Corregido, con capa fluorescente de itrio-vanadio, incluido transporte. De 50 w., flujo luminoso 1850 lúmenes. CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	5,50
01.03.02.13	FEIFL013	Ud Lámpara de Vapor de Mercurio Color Corregido, con capa fluorescente de itrio-vanadio, incluido transporte. De 80 w., flujo luminoso 3800 lúmenes. TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	3,93
01.03.02.14	FEIFL014	Ud Lámpara de Vapor de Mercurio Color Corregido, con capa fluorescente de itrio-vanadio, incluido transporte. De 125 w., flujo luminoso 6300 lúmenes. CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	4,10
01.03.02.15	FEIFL015	Ud Lámpara de Vapor de Mercurio Color Corregido, con capa fluorescente de itrio-vanadio, incluido transporte. De 250 w., flujo luminoso 13500 lúmenes. MIL TRECE EUROS	1.013,00
01.03.02.16	FEIFL016	Ud Lámpara de Vapor de Mercurio Color Corregido, con capa fluorescente de itrio-vanadio, incluido transporte. De 400 w., flujo luminoso 23000 lúmenes. TRECE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS	13,71
01.03.02.17	FEIFL017	Ud Lámpara de Vapor de Mercurio Color Corregido, con capa fluorescente de itrio-vanadio, incluido transporte. De 700 w., flujo luminoso 40000 lúmenes. CUARENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS	46,13
01.03.02.18	FEIFL018	Ud Lámpara de Vapor de Mercurio Color Corregido, con capa fluorescente de itrio-vanadio, incluido transporte. De 1000 w., flujo luminoso 58000 lúmenes. SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	61,85
01.03.02.19	FEIFL019	Ud Lámpara de Luz Mezcla, con capa fluorescente de itrio-vanadio, incluido transporte. De 160 w., flujo luminoso 3100 lúmenes. SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	6,58



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA:

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.03.02.20	FEIFL020	Ud Lámpara de Luz Mezcla, con capa fluorescente de itrio-vanadio, incluido transporte. De 250 w., flujo luminoso 5600 lúmenes. TRECE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	13,74
01.03.02.21	FEIFL021	Ud Lámpara de Luz Mezcla, con capa fluorescente de itrio-vanadio, incluido transporte. De 500 w., flujo luminoso 14000 lúmenes. VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	22,36
01.03.02.22	FEIFL022	Ud Lámpara de Vapor de Mercurio con Halogenuros Metálicos, tubular u ovoide, incluido transporte. De 250 w./O, flujo luminoso 18000 lúmenes. TREINTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS	38,09
01.03.02.23	FEIFL023	Ud Lámpara de Vapor de Mercurio con Halogenuros Metálicos, tubular u ovoide, incluido transporte. De 250 w./T, flujo luminoso 20000 lúmenes. TREINTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS	38,09
01.03.02.24	FEIFL024	Ud Lámpara de Vapor de Mercurio con Halogenuros Metálicos, tubular u ovoide, incluido transporte. De 400 w./O, flujo luminoso 26000 lúmenes. TREINTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS	38,09
01.03.02.25	FEIFL025	Ud Lámpara de Vapor de Mercurio con Halogenuros Metálicos, tubular u ovoide, incluido transporte. De 400 w./T, flujo luminoso 28000 lúmenes. TREINTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS	38,09
01.03.02.26	FEIFL026	Ud Lámpara de Vapor de Mercurio con Halogenuros Metálicos, tubular u ovoide, incluido transporte. De 1000 w./T, flujo luminoso 80000 lúmenes. NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	99,59
01.03.02.27	FEIFL027	Ud Lámpara de Vapor de Mercurio con Halogenuros Metálicos, tubular u ovoide, incluido transporte. De 2000 w./T, 220 v. flujo luminoso 190000 lúmenes. CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	146,77
01.03.02.28	FEIFL028	Ud Lámpara de Vapor de Mercurio con Halogenuros Metálicos, tubular u ovoide, incluido transporte. De 2000 w./T, 380 v. flujo luminoso 180000 lúmenes. CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	146,77
01.03.02.29	FEIFL029	Ud Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, incluido transporte. De 50 w./O, flujo luminoso 3500 lúmenes. DIECISIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS	17,30
01.03.02.30	FEIFL030	Ud Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, incluido transporte. De 70 w./O, flujo luminoso 5800 lúmenes. DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	17,43
01.03.02.31	FEIFL031	Ud Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, incluido transporte. De 100 w./O, flujo luminoso 10000 lúmenes. c/gas Xenón. DIECIOCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS	18,17



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 5

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.03.02.32	FEIFL032	Ud Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, incluido transporte. De 150 w./O, flujo luminoso 15500 lúmenes. c/gas Xenón. VEINTICUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS	24,07
01.03.02.33	FEIFL033	Ud Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, incluido transporte. De 250 w./O, flujo luminoso 30000 lúmenes. c/gas Xenón. VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	25,34
01.03.02.34	FEIFL034	Ud Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, incluido transporte. De 400 w./O, flujo luminoso 51500 lúmenes. c/gas Xenón. VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	27,43
01.03.02.35	FEIFL035	Ud Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, incluido transporte. De 100 w./T, flujo luminoso 10000 lúmenes. c/gas Xenón. DIECIOCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS	18,17
01.03.02.36	FEIFL036	Ud Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, incluido transporte. De 150 w./T, flujo luminoso 17000 lúmenes. c/gas Xenón. VEINTICUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS	24,07
01.03.02.37	FEIFL037	Ud Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, incluido transporte. De 250 w./T, flujo luminoso 33000 lúmenes. c/gas Xenón. VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	25,34
01.03.02.38	FEIFL038	Ud Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, incluido transporte. De 400 w./T, flujo luminoso 55000 lúmenes. c/gas Xenón. VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	27,43
01.03.02.39	FEIFL039	Ud Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, incluido transporte. De 600 w./T, flujo luminoso 90000 lúmenes. c/gas Xenón. CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	52,42
01.03.02.40	FEIFL040	Ud Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, incluido transporte. De 1000 w./T, flujo luminoso 125000 lúmenes. CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	106,58
01.03.02.41	FEIFL041	Ud Lámpara de Vapor de Sodio baja presión, de forma tubular y vidrio claro, incluido transporte. De 18 w. y 1800 lúmenes. DIECIOCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS	18,17
01.03.02.42	FEIFL042	Ud Lámpara de Vapor de Sodio baja presión, de forma tubular y vidrio claro, incluido transporte. De 35 w. y 4800 lúmenes. DIECIOCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS	18,17
01.03.02.43	FEIFL043	Ud Lámpara de Vapor de Sodio baja presión, de forma tubular y vidrio claro, incluido transporte. De 55 w. y 8000 lúmenes. VEINTICUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS	24,11
01.03.02.44	FEIFL044	Ud Lámpara de Vapor de Sodio baja presión, de forma tubular y vidrio claro, incluido transporte. De 90 w. y 13500 lúmenes. VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	29,70



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA:

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.03.02.45	FEIFL045	Ud Lámpara de Vapor de Sodio baja presión, de forma tubular y vidrio claro, incluido transporte. De 135 w. y 22500 lúmenes. TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	38,43
01.03.02.46	FEIFL046	Ud Lámpara de Vapor de Sodio baja presión, de forma tubular y vidrio claro, incluido transporte. De 180 w. y 33000 lúmenes. CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	52,42
01.03.02.47	FEIFL047	Ud Lámpara de Incandescencia, modelo estandar de 125/220 v., incluido transporte. De 60 w. Con portalámparas E-27, clara. TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	0,39
01.03.02.48	FEIFL048	Ud Lámpara de Incandescencia, modelo estandar de 125/220 v., incluido transporte. De 100 w. Con portalámparas E-27, clara. CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	0,45
01.03.02.49	FEIFL049	Ud Lámpara de Incandescencia, modelo estandar de 125/220 v., incluido transporte. De 150 w. Con portalámparas E-27, clara. UN EURO CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	1,55
01.03.02.50	FEIFL050	Ud Lámpara de Incandescencia, modelo estandar de 125/220 v., incluido transporte. De 200 w. Con portalámparas E-27, clara. UN EURO CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	1,55
01.03.02.51	FEIFL051	Ud Lámpara de Incandescencia, modelo estandar de 125/220 v., incluido transporte. De 300 w. Con portalámparas E-40, clara. TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	3,26
01.03.02.52	FEIFL052	Ud Lámpara de Incandescencia, modelo estandar de 125/220 v., incluido transporte. De 500 w. Con portalámparas E-40, clara. CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	4,82
01.03.02.53	FEIFL053	Ud Lámpara de Incandescencia, modelo estandar de 125/220 v., incluido transporte. De 1000 w. Con portalámparas E-40, clara. NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	9,90
01.03.02.54	FEIFL054	Ud Lámpara de Incandescencia de vidrio prensado y reflector parabólico AL. tipo PAR-38. Spot-Flood de 220/230 v., con portalámparas E-27, incluido transporte. De 60, 80 y 120 w. CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	4,46
01.03.02.55	FEIFL055	Ud Lámpara de Incandescencia de vidrio prensado y reflector parabólico AL. tipo PAR-38. Spot-Flood de 220/230 v., con portalámparas E-27, incluido transporte. De 120 w. Colores. CINCO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	5,94
01.03.02.56	FEIFL056	Ud Lámpara de Incandescencia de vidrio prensado y reflector parabólico AL. tipo PAR-38. Spot-Flood de 220/230 v., con portalámparas E-27, incluido transporte. De 120 w. Luz fría (cool.) CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	4,46
01.03.02.57	FEIFL057	Ud Lámpara de Incandescencia con halógeno a 220 v. (Cuarzo-Iodo). Incluido transporte. De 300 w. y 5000 lúmenes	4,19



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:		FECHA:	
TÉCNICO:		PROPIEDAD:		PAGINA:	7

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
		CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS	
01.03.02.58	FEIFL058	Ud Lámpara de Incandescencia con halógeno a 220 v. (Cuarzo-lodo). Incluido transporte. De 500 w. y 9500 lúmenes CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS	4,19
01.03.02.59	FEIFL059	Ud Lámpara de Incandescencia con halógeno a 220 v. (Cuarzo-lodo). Incluido transporte. De 750 w. y 16500 lúmenes SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	7,69
01.03.02.60	FEIFL060	Ud Lámpara de Incandescencia con halógeno a 220 v. (Cuarzo-lodo). Incluido transporte. De 1000 w. y 22000 lúmenes SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	7,69
01.03.02.61	FEIFL061	Ud Lámpara de Incandescencia con halógeno a 220 v. (Cuarzo-lodo). Incluido transporte. De 1500 w. y 33000 lúmenes NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	9,78
01.03.02.62	FEIFL062	Ud Lámpara de Incandescencia con halógeno a 220 v. (Cuarzo-lodo). Incluido transporte. De 2000 w. y 44000 lúmenes TRECE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	13,63
01.03.02.63	FEIFL063	Ud Lámpara Fluorescente modelo Standar de 38 mm. de diámetro, para arranque por cebador y reactancia, incluido transporte. De 40 w. y 3000 lúmenes. UN EURO CON NOVENTA CÉNTIMOS	1,90
01.03.02.64	FEIFL064	Ud Lámpara Fluorescente modelo Standar de 38 mm. de diámetro, para arranque por cebador y reactancia, incluido transporte. De 65 w. y 4800 lúmenes. TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS	3,03
01.03.02.65	FEIFL065	Ud Lámpara Fluorescente de 26 mm. de diámetro, para arranque por cebador y reactancia, color lujo, incluido transporte. De 18 w. y 1150 lúmenes. UN EURO CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	1,27
01.03.02.66	FEIFL066	Ud Lámpara Fluorescente de 26 mm. de diámetro, para arranque por cebador y reactancia, color lujo, incluido transporte. De 36 w. y 3000 lúmenes. UN EURO CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	1,27
01.03.02.67	FEIFL067	Ud Lámpara Fluorescente de 26 mm. de diámetro, para arranque por cebador y reactancia, color lujo, incluido transporte. De 58 w. y 4800 lúmenes. DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	2,45
01.03.02.68	FEIFL068	Ud Lámpara Fluorescente con descarga de gas a baja presión, tipo SL, con reactancia y cebador incorporado, a 220 v., incluido transporte. De 9 w. y 425 lúmenes. Prismática. SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	7,86



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 8

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.03.02.69	FEIFL069	Ud Lámpara Fluorescente con descarga de gas a baja presión, tipo SL, con reactancia y cebador incorporado, a 220 v., incluido transporte. De 13 w. y 600 lúmenes. Prismática. SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	7,86
01.03.02.70	FEIFL070	Ud Lámpara Fluorescente con descarga de gas a baja presión, tipo SL, con reactancia y cebador incorporado, a 220 v., incluido transporte. De 18 w. y 900 lúmenes. Prismática. SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	7,86
01.03.02.71	FEIFL071	Ud Lámpara Fluorescente con descarga de gas a baja presión, tipo SL, con reactancia y cebador incorporado, a 220 v., incluido transporte. De 25 w. y 1200 lúmenes. Prismática. OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	8,38
01.03.02.72	FEIFL072	Ud Lámpara Fluorescente con descarga de gas a baja presión, tipo SL, con reactancia y cebador incorporado, a 220 v., incluido transporte. De 9 w. y 375 lúmenes. Opal. DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	16,79
01.03.02.73	FEIFL073	Ud Lámpara Fluorescente con descarga de gas a baja presión, tipo SL, con reactancia y cebador incorporado, a 220 v., incluido transporte. De 13 w. y 525 lúmenes. Opal. DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	16,79
01.03.02.74	FEIFL074	Ud Lámpara Fluorescente con descarga de gas a baja presión, tipo SL, con reactancia y cebador incorporado, a 220 v., incluido transporte. De 18 w. y 750 lúmenes. Opal. DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	16,79
01.03.02.75	FEIFL075	Ud Lámpara Fluorescente con descarga de gas a baja presión, tipo SL, con reactancia y cebador incorporado, a 220 v., incluido transporte. De 25 w. y 1050 lúmenes. Opal. DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	18,82
01.03.02.76	FEIFL076	Ud Lámpara Fluorescente con descarga de gas a baja presión, tipo PL, formada por dos tubos unidos entre sí, a 220 v., incluido transporte. De 7, 9 y 11 w., de 400, 600 y 900 lúmenes. DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	2,82
01.03.02.77	FEIFL077	Ud Lámpara Incandescente de vidrio resistente, tipo PAR-56. Incluido transporte. De 300 w./ 12 v. VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS	22,60
01.03.02.78	FEIFL078	Ud Lámpara Incandescente de vidrio resistente, tipo PAR-56. Incluido transporte. De 300 w./ 220 v. VEINTE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	20,42
01.03.02.79	FEIFL079	Ud Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión con reproducción cromática "de luxe", incluido transporte. De 150 w., flujo luminoso 13000 lúmenes. VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	27,78



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 9

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.03.02.80	FEIFL080	Ud Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión con reproducción cromática "de luxe", incluido transporte. De 250 w., flujo luminoso 23500 lúmenes. TREINTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	30,75
01.03.02.81	FEIFL081	Ud Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión con reproducción cromática "de luxe", incluido transporte. De 400 w., flujo luminoso lúmenes. TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	34,59
01.03.02.82	FEIFL082	Ud Lámpara Incandescente de vidrio resistente, tipo PAR-24. Incluido transporte. De 30 w. DIEZ EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS	10,28
01.03.02.83	FEIFL083	Ud Lámpara de halogenuros metálicos de 150 w, de un solo casquillo PG-12/2, con doble cristal entre le tubo de descarga y el exterior, intensidad mínima 70000 candelas y temperatura de color 4000k. CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	48,34
01.03.02.84	FEIFL084	Ud Lámpara de descarga de alta intensidad, de vapor de sodio blanco, de similar impresión cromática que la incandescencia, de 100w casquillo PG-12 CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	43,94
01.03.02.85	FEIFL085	Ud Montaje y conexión punto de luz a instalación existente sobre fachada, inclusive colocación pernos, falcado brazo, caja protección y empalme, cable conexión y grapeado del mismo, en funcionamiento. DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	17,50
01.03.02.86	FEIFL086	Ud Cambio de luminaria, incluida mano de obra y elementos de transporte y elevación. OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	8,95
01.03.03	FEIR	REACTANCIAS	
01.03.03.01	FEIR001	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 80 w. OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	8,54
01.03.03.02	FEIR002	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 125 w. DIEZ EUROS CON TRES CÉNTIMOS	10,03
01.03.03.03	FEIR003	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 250 w. DIECISEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS	16,02
01.03.03.04	FEIR004	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 400 w. VEINTIDOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	22,22
01.03.03.05	FEIR005	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 700 w. CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS	51,25



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA:

10

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.03.03.06	FEIR006	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 1000 w. SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS	66,20
01.03.03.07	FEIR007	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio de 220 v., alto factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 80 w. VEINTE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	20,50
01.03.03.08	FEIR008	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio de 220 v., alto factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 125 w. VEINTIDOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	22,22
01.03.03.09	FEIR009	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio de 220 v., alto factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 250 w. TREINTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	30,75
01.03.03.10	FEIR010	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio de 220 v., alto factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 400 w. TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	36,73
01.03.03.11	FEIR011	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio de 220 v., bajo factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 80 w. ONCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	11,53
01.03.03.12	FEIR012	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio de 220 v., bajo factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 125 w. TRECE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	13,67
01.03.03.13	FEIR013	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio de 220 v., bajo factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 250 w. DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	19,65
01.03.03.14	FEIR014	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio de 220 v., bajo factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 400 w. VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	26,48
01.03.03.15	FEIR015	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio de 220 v., alto factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 80 w. VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	25,62
01.03.03.16	FEIR016	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio de 220 v., alto factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 125 w. VEINTIOCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS	28,19
01.03.03.17	FEIR017	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio de 220 v., alto factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 250 w. TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	38,43
01.03.03.18	FEIR018	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio de 220 v., alto factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 400 w. CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	45,27



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 11

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.03.03.19	FEIR019	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 50 w. ONCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	11,96
01.03.03.20	FEIR020	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 70 w. ONCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	11,96
01.03.03.21	FEIR021	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 100 w. DIECISIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS	17,08
01.03.03.22	FEIR022	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 150 w. DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	18,79
01.03.03.23	FEIR023	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 250 w. VEINTIDOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	22,22
01.03.03.24	FEIR024	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 400 w. VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	28,70
01.03.03.25	FEIR025	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 600 w. CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	41,86
01.03.03.26	FEIR026	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 1000 w. CIENTO TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	103,36
01.03.03.27	FEIR027	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., alto factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 70 w. TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	37,58
01.03.03.28	FEIR028	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., alto factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 100 w. CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	44,42
01.03.03.29	FEIR029	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., alto factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 150 w.	46,13



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 12

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
		CUARENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS	
01.03.03.30	FEIR030	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., alto factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 250 w. CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS	51,25
01.03.03.31	FEIR031	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., alto factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 400 w. SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	62,36
01.03.03.32	FEIR032	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., bajo factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 50 w. QUINCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	15,38
01.03.03.33	FEIR033	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., bajo factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 70 w. QUINCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	15,38
01.03.03.34	FEIR034	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., bajo factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 100 w. VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	21,36
01.03.03.35	FEIR035	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., bajo factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 150 w. VEINTITRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS	23,07
01.03.03.36	FEIR036	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., bajo factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 250 w. VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	27,34
01.03.03.37	FEIR037	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., bajo factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 400 w. TREINTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS	35,02
01.03.03.38	FEIR038	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., alto factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 50 w. CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	52,96
01.03.03.39	FEIR039	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., alto factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 70 w. CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	52,96



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 13

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.03.03.40	FEIR040	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., alto factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 100 w. SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	65,78
01.03.03.41	FEIR041	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., alto factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 150 w. SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS	74,31
01.03.03.42	FEIR042	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., alto factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 250 w. NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	91,82
01.03.03.43	FEIR043	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio alta presión, de 220 v., alto factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 400 w. CIENTO SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	107,63
01.03.03.44	FEIR044	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio baja presión, de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 18 w. DIEZ EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS	10,25
01.03.03.45	FEIR045	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio baja presión, de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 35 w. ONCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	11,96
01.03.03.46	FEIR046	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio baja presión, de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 55 w. DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	17,94
01.03.03.47	FEIR047	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio baja presión, de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 90 w. VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	24,35
01.03.03.48	FEIR048	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio baja presión, de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 135 w. SETENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	70,74
01.03.03.49	FEIR049	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio baja presión, de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 180 w. SESENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS	69,19
01.03.03.50	FEIR050	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio baja presión, de 220 v., alto factor, bajo consumo, intemperie, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 18 w.	19,65



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 14

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
		DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
01.03.03.51	FEIR051	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio baja presión, de 220 v., alto factor, bajo consumo, intemperie, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 35 w. CUARENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS	46,13
01.03.03.52	FEIR052	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio baja presión, de 220 v., alto factor, bajo consumo, intemperie, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 55 w. CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	58,94
01.03.03.53	FEIR053	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio baja presión, de 220 v., alto factor, bajo consumo, intemperie, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 90 w. SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	65,78
01.03.03.54	FEIR054	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio baja presión, de 220 v., alto factor, bajo consumo, intemperie, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 135 w. CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	119,58
01.03.03.55	FEIR055	Ud Reactancia para lámpara de vapor de sodio baja presión, de 220 v., alto factor, bajo consumo, intemperie, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 180 w. CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	119,58
01.03.03.56	FEIR056	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 150 w. DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	19,65
01.03.03.57	FEIR057	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 250 w. VEINTIDOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	22,22
01.03.03.58	FEIR058	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 400 w. VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	28,70
01.03.03.59	FEIR059	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 1000 w. NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	93,96
01.03.03.60	FEIR060	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, de 220 v., bajo factor, interior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 2000 w. CIENTO TREINTA EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	130,26



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 15

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.03.03.61	FEIR061	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, de 220 v., bajo factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 150 w. VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	23,92
01.03.03.62	FEIR062	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, de 220 v., bajo factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 250 w. VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	27,34
01.03.03.63	FEIR063	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, de 220 v., bajo factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 400 w. TREINTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS	35,02
01.03.03.64	FEIR064	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, de 220 v., alto factor, exterior, con arrancador electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 150 w. CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	52,10
01.03.03.65	FEIR065	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, de 220 v., alto factor, exterior, con arrancador electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 250 w. CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	52,10
01.03.03.66	FEIR066	Ud Reactancia para lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, de 220 v., alto factor, exterior, con arrancador electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 400 w. CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS	57,23
01.03.03.67	FEIR067	Ud Reactancia de doble nivel para lámpara de mercurio de alta presión, de 220 v., alto factor, exterior, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 400 w. OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	85,42
01.03.03.68	FEIR068	Ud Reactancia de doble nivel de energía, para lámpara de sodio alta presión, de 220 v., bajo factor, interior, con arrancador electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 100 w. CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	55,52
01.03.03.69	FEIR069	Ud Reactancia de doble nivel de energía, para lámpara de sodio alta presión, de 220 v., bajo factor, interior, con arrancador electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 150 w. CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	59,79
01.03.03.70	FEIR070	Ud Reactancia de doble nivel de energía, para lámpara de sodio alta presión, de 220 v., bajo factor, interior, con arrancador electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 250 w. SESENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	64,06



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 16

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.03.03.71	FEIR071	Ud Reactancia de doble nivel de energía, para lámpara de sodio alta presión, de 220 v., bajo factor, interior, con arrancador electrónico incorporado, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 400 w. SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	66,63
01.03.03.72	FEIR072	Ud Reactancia de doble nivel de energía, para lámpara de sodio alta presión, de 220 v., alto factor, exterior, estanca, con arrancador electrónico incorp., incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 100 w. OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	87,99
01.03.03.73	FEIR073	Ud Reactancia de doble nivel de energía, para lámpara de sodio alta presión, de 220 v., alto factor, exterior, estanca, con arrancador electrónico incorp., incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 150 w. CIENTO CUATRO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS	104,21
01.03.03.74	FEIR074	Ud Reactancia de doble nivel de energía, para lámpara de sodio alta presión, de 220 v., alto factor, exterior, estanca, con arrancador electrónico incorp., incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 250 w. CIENTO VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	123,86
01.03.03.75	FEIR075	Ud Reactancia de doble nivel de energía, para lámpara de sodio alta presión, de 220 v., alto factor, exterior, estanca, con arrancador electrónico incorp., incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 400 w. CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	142,65
01.03.03.76	FEIR076	Ud Reactancia para lámpara fluorescente de arranque por cebador, de tipo interior, alto factor, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. A 220 v., de 15 w. CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	4,27
01.03.03.77	FEIR077	Ud Reactancia para lámpara fluorescente de arranque por cebador, de tipo interior, alto factor, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. A 220 v., de 20 w. CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	4,27
01.03.03.78	FEIR078	Ud Reactancia para lámpara fluorescente de arranque por cebador, de tipo interior, alto factor, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. A 220 v., de 25 w. CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	4,27
01.03.03.79	FEIR079	Ud Reactancia para lámpara fluorescente de arranque por cebador, de tipo interior, alto factor, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. A 220 v., de 32 w. CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	4,27
01.03.03.80	FEIR080	Ud Reactancia para lámpara fluorescente de arranque por cebador, de tipo interior, alto factor, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. A 220 v., de 40 w. CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	4,27



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 17

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.03.03.81	FEIR081	Ud Reactancia para lámpara fluorescente de arranque por cebador, de tipo interior, alto factor, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. A 220 v., de 65 w. SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS	6,24
01.03.03.82	FEIR082	Ud Reactancia para lámpara fluorescente de tubos estrechos, unidos entre sí, incluido transporte, elementos auxiliares y colocación. De 7, 9 y 11 w., a 220 v. CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	4,82
01.03.03.83	FEIR083	Ud Ud. Suministro y colocación de reactancia de lámpara de vapor de sodio de alta presión de 400 W. Totalmente instalada SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS	67,31
01.03.04	FEIAE	ARRANCADORES ELECTRÓNICOS	
01.03.04.01	FEIAE001	Ud Arrancador electrónico de superposición para lámpara de sodio alta presión, incluido transporte y colocación. Para 70 w. DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	19,65
01.03.04.02	FEIAE002	Ud Arrancador electrónico de superposición para lámpara de sodio alta presión, incluido transporte y colocación. Para 100 w. DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	19,65
01.03.04.03	FEIAE003	Ud Arrancador electrónico de superposición para lámpara de sodio alta presión, incluido transporte y colocación. Para 150 w. DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	19,65
01.03.04.04	FEIAE004	Ud Arrancador electrónico de superposición para lámpara de sodio alta presión, incluido transporte y colocación. Para 250 w. DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	19,65
01.03.04.05	FEIAE005	Ud Arrancador electrónico de superposición para lámpara de sodio alta presión, incluido transporte y colocación. Para 400 w. DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	19,65
01.03.04.06	FEIAE006	Ud Arrancador electrónico de superposición para lámpara de sodio alta presión, incluido transporte y colocación. Para 600 w. VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	24,77
01.03.04.07	FEIAE007	Ud Arrancador electrónico de superposición para lámpara de sodio alta presión, incluido transporte y colocación. Para 1000 w. VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	24,77
01.03.04.08	FEIAE008	Ud Arrancador electrónico de superposición para lámpara de sodio baja presión, incluido transporte y colocación. Para 35 w. VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	21,35
01.03.04.09	FEIAE009	Ud Arrancador electrónico de superposición para lámpara de sodio baja presión, incluido transporte y colocación. Para 55 w. VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	26,48



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 18

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.03.04.10	FEIAE010	Ud Arrancador electrónico de superposición para lámpara de halogenuros metálicos, incluido transporte y colocación. Para 150 w. VEINTE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	20,50
01.03.04.11	FEIAE011	Ud Arrancador electrónico de superposición para lámpara de halogenuros metálicos, incluido transporte y colocación. Para 250 w. VEINTE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	20,50
01.03.04.12	FEIAE012	Ud Arrancador electrónico de superposición para lámpara de halogenuros metálicos, incluido transporte y colocación. Para 400 w. VEINTE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	20,50
01.03.04.13	FEIAE013	Ud Arrancador electrónico de superposición para lámpara de halogenuros metálicos, incluido transporte y colocación. Para 1000 w. VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	24,77
01.03.04.14	FEIAE014	Ud Arrancador electrónico de superposición para lámpara de halogenuros metálicos, incluido transporte y colocación. Para 2000 w. VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	24,77
01.04	FEA	ARRANCADORES	
01.04.01	FEAE	ARRANCADORES ESTÁTICOS	
01.04.01.01	FEAE001	Ud Ud. Suministro y colocación de arrancadores estáticos para motores, con una potencia entre superior a 1 e inferior o igual a 3, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógica CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS	168,28
01.04.01.02	FEAE002	Ud Ud. Suministro y colocación de arrancadores estáticos para motores, con una potencia entre superior a 3 e inferior o igual a 5, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógica DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	264,45
01.04.01.03	FEAE003	Ud Ud. Suministro y colocación de arrancadores estáticos para motores, con una potencia entre superior a 5 e inferior o igual a 10, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógic TRESCIENTOS UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	301,91
01.04.01.04	FEAE004	Ud Ud. Suministro y colocación de arrancadores estáticos para motores, con una potencia entre superior a 10 e inferior o igual a 15, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógi TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS	346,18



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 19

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.04.01.05	FEAE005	Ud Ud. Suministro y colocación de arrancadores estáticos para motores, con una potencia entre superior a 15 e inferior o igual a 20, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógi CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	408,69
01.04.01.06	FEAE006	Ud Ud. Suministro y colocación de arrancadores estáticos para motores, con una potencia entre superior a 20 e inferior o igual a 25, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógi QUINIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	504,85
01.04.01.07	FEAE007	Ud Ud. Suministro y colocación de arrancadores estáticos para motores, con una potencia entre superior a 25 e inferior o igual a 30, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógi SETECIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	721,22
01.04.01.08	FEAE008	Ud Ud. Suministro y colocación de arrancadores estáticos para motores, con una potencia entre superior a 30 e inferior o igual a 40, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógi MIL CIENTO CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	1.105,86
01.04.01.09	FEAE009	Ud Ud. Suministro y colocación de arrancadores estáticos para motores, con una potencia entre superior a 40 e inferior o igual a 50, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógi MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	1.274,14
01.04.02	FEAET	ARRANCADORES ESTRELLA-TRIÁNGULO	
01.04.02.01	FEAET001	Ud Ud. Suministro y colocación de arrancadores triángulo-estrella, con una potencia entre superior a 1 e inferior o igual a 3, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógicas. CIENTO VEINTICINCO EUROS CON UN CÉNTIMO	125,01
01.04.02.02	FEAET002	Ud Ud. Suministro y colocación de arrancadores triángulo-estrella, con una potencia entre superior a 3 e inferior o igual a 5, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógicas. CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	134,62
01.04.02.03	FEAET003	Ud Ud. Suministro y colocación de arrancadores triángulo-estrella, con una potencia entre superior a 5 e inferior o igual a 10, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógicas. CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS	173,09



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 20

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.04.02.04	FEAET004	Ud Ud. Suministro y colocación de arrancadores triángulo-estrella, con una potencia entre superior a 10 e inferior o igual a 15, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógicas. DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	225,98
01.04.02.05	FEAET005	Ud Ud. Suministro y colocación de arrancadores triángulo-estrella, con una potencia entre superior a 15 e inferior o igual a 20, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógicas. TRESCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	312,53
01.04.02.06	FEAET006	Ud Ud. Suministro y colocación de arrancadores triángulo-estrella, con una potencia entre superior a 20 e inferior o igual a 25, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógicas. TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	384,65
01.04.02.07	FEAET007	Ud Ud. Suministro y colocación de arrancadores triángulo-estrella, con una potencia entre superior a 25 e inferior o igual a 30, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógicas. CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	456,77
01.04.02.08	FEAET008	Ud Ud. Suministro y colocación de arrancadores triángulo-estrella, con una potencia entre superior a 30 e inferior o igual a 40, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógicas. SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	625,06
01.04.02.09	FEAET009	Ud Ud. Suministro y colocación de arrancadores triángulo-estrella, con una potencia entre superior a 40 e inferior o igual a 50, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógicas. SETECIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	721,22
01.05	FET	TRANSFORMADORES	
01.05.01	FETM	TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS	
01.05.01.01	FETM001	Ud Transformador reductor monofásico 220/12 v., con separación de circuitos y t.t., hermético en fundición de aluminio. Envoltura de resinas sintéticas, prensaestopas para entrada/salida cables 400 VA. Incluido transporte y colocación. SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	66,65
01.05.01.02	FETM002	Ud Transformador reductor monofásico 220/24 v., con separación de circuitos y t.t., núcleo de aire, incluido transporte y colocación. De 400 VA.	66,65



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 21

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.05.02	FETT	SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS	
01.05.02.01	FETT001	Ud Ud. Suministro e instalación de transformador trifásico separador de circuitos, de potencia inferior o igual a 1 kVA, con apatallamiento metálico entre ellos, devanado de cobre electrolítico, asilamiento seco, núcleo de grano orientado, caja metálica pintada, tensión 380/24 V, o 220/24 V, bancada o peana incluida. Totalmente instalado. CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	192,32
01.05.02.02	FETT002	Ud Ud. Suministro e instalación de transformador trifásico separador de circuitos, de potencia superior a 1 kVA e inferior o igual a 5 kVA, con apatallamiento metálico entre ellos, devanado de cobre electrolítico, asilamiento seco, núcleo de grano orientado, caja metálica pintada, tensión 380/24 V, o 220/24 V, bancada o peana incluida. Totalmente instalado. CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	432,73
01.05.02.03	FETT003	Ud Ud. Suministro e instalación de transformador trifásico separador de circuitos, de potencia superior a 5 kVA e inferior o igual a 10 kVA, con apatallamiento metálico entre ellos, devanado de cobre electrolítico, asilamiento seco, núcleo de grano orientado, caja metálica pintada, tensión 380/24 V, o 220/24 V, bancada o peana incluida. Totalmente instalado. NOVECIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	913,54
01.05.02.04	FETT004	Ud Ud. Suministro e instalación de transformador trifásico separador de circuitos, de potencia superior a 10 kVA e inferior o igual a 15 kVA, con apatallamiento metálico entre ellos, devanado de cobre electrolítico, asilamiento seco, núcleo de grano orientado, caja metálica pintada, tensión 380/24 V, o 220/24 V, bancada o peana incluida. Totalmente instalado. MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	1.250,10
01.05.02.05	FETT005	Ud Ud. Suministro e instalación de transformador trifásico separador de circuitos, de potencia superior a 15 kVA e inferior o igual a 20 kVA, con apatallamiento metálico entre ellos, devanado de cobre electrolítico, asilamiento seco, núcleo de grano orientado, caja metálica pintada, tensión 380/24 V, o 220/24 V, bancada o peana incluida. Totalmente instalado. MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	1.346,26
01.05.02.06	FETT006	Ud Ud. Suministro e instalación de transformador trifásico separador de circuitos, de potencia superior a 20 kVA e inferior o igual a 30 kVA, con apatallamiento metálico entre ellos, devanado de cobre electrolítico, asilamiento seco, núcleo de grano orientado, caja metálica pintada, tensión 380/24 V, o 220/24 V, bancada o peana incluida. Totalmente instalado.	1.682,83



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA: BASE DE PRECIOS FUENTES		SITUACIÓN:		FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:		PAGINA: 22
Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra		Precio
		MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS		
01.05.02.07	FETT007	Ud	Ud. Suministro e instalación de transformador trifásico separador de circuitos, de potencia superior a 30 kVA e inferior o igual a 40 kVA, con apatallamiento metálico entre ellos, devanado de cobre electrolítico, asilamiento seco, núcleo de grano orientado, caja metálica pintada, tensión 380/24 V, o 220/24 V, bancada o peana incluida. Totalmente instalado. DOS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	2.211,73
01.05.02.08	FETT008	Ud	Ud. Suministro e instalación de transformador trifásico separador de circuitos, de potencia superior a 40 kVA e inferior o igual a 50 kVA, con apatallamiento metálico entre ellos, devanado de cobre electrolítico, asilamiento seco, núcleo de grano orientado, caja metálica pintada, tensión 380/24 V, o 220/24 V, bancada o peana incluida. Totalmente instalado. DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	2.884,86
01.05.02.09	FETT009	Ud	Ud. Suministro e instalación de transformador trifásico separador de circuitos, de potencia inferior o igual a 5 kVA, con apatallamiento metálico entre ellos, devanado de cobre electrolítico, asilamiento seco, núcleo de grano orientado, caja metálica pintada, tensión 400V/230V+N, bancada o peana incluida. Totalmente instalado. CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	432,73
01.05.02.10	FETT010	Ud	Ud. Suministro e instalación de transformador trifásico separador de circuitos, de potencia superior a 5 kVA e inferior o igual a 10 kVA, con apatallamiento metálico entre ellos, devanado de cobre electrolítico, asilamiento seco, núcleo de grano orientado, caja metálica pintada, tensión 400V/230V+N, bancada o peana incluida. Totalmente instalado. NOVECIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	913,54
01.05.02.11	FETT011	Ud	Ud. Suministro e instalación de transformador trifásico separador de circuitos, de potencia superior a 10 kVA e inferior o igual a 15 kVA, con apatallamiento metálico entre ellos, devanado de cobre electrolítico, asilamiento seco, núcleo de grano orientado, caja metálica pintada, tensión 400V/230V+N, bancada o peana incluida. Totalmente instalado. MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	1.250,10
01.05.02.12	FETT012	Ud	Ud. Suministro e instalación de transformador trifásico separador de circuitos, de potencia superior a 15 kVA e inferior o igual a 20 kVA, con apatallamiento metálico entre ellos, devanado de cobre electrolítico, asilamiento seco, núcleo de grano orientado, caja metálica pintada, tensión 400V/230V+N, bancada o peana incluida. Totalmente instalado. MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	1.346,26



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 23

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.05.02.13	FETT013	Ud Ud. Suministro e instalación de transformador trifásico separador de circuitos, de potencia superior a 20 kVA e inferior o igual a 30 kVA, con apatallamiento metálico entre ellos, devanado de cobre electrolítico, asilamiento seco, núcleo de grano orientado, caja metálica pintada, tensión 400V/230V+N, bancada o peana incluida. Totalmente instalado. MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	1.682,83
01.05.02.14	FETT014	Ud Ud. Suministro e instalación de transformador trifásico separador de circuitos, de potencia superior a 30 kVA e inferior o igual a 40 kVA, con apatallamiento metálico entre ellos, devanado de cobre electrolítico, asilamiento seco, núcleo de grano orientado, caja metálica pintada, tensión 400V/230V+N, bancada o peana incluida. Totalmente instalado. DOS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	2.211,73
01.05.02.15	FETT015	Ud Ud. Suministro e instalación de transformador trifásico separador de circuitos, de potencia superior a 40 kVA e inferior o igual a 50 kVA, con apatallamiento metálico entre ellos, devanado de cobre electrolítico, asilamiento seco, núcleo de grano orientado, caja metálica pintada, tensión 400V/230V+N, bancada o peana incluida. Totalmente instalado. DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	2.884,86
01.06	FECM	CABLES-CONDUCTORES	
01.06.01	FECM001	MI MI Suministro y colocación de conductor de cobre, 1x16 mm ² , con doble cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de servicio 1 kV, tensión de prueba 4 kV. Totalmente instalado. UN EURO CON UN CÉNTIMO	1,01
01.06.02	FECM002	MI MI Suministro y colocación de conductor de cobre, 1x25 mm ² , con doble cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de servicio 1 kV, tensión de prueba 4 kV. Totalmente instalado. UN EURO CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	1,54
01.06.03	FECM003	MI MI Suministro y colocación de conductor de cobre, 1x35 mm ² , con doble cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de servicio 1 kV, tensión de prueba 4 kV. Totalmente instalado. DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS	2,21
01.06.04	FECM004	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 10 mm ² SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	0,79
01.06.05	FECM005	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 16 mm ² UN EURO CON DIECIOCHO CÉNTIMOS	1,18



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 24

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.06.06	FECM006	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 25 mm ² UN EURO CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	1,79
01.06.07	FECM007	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 35 mm ² DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	2,41
01.06.08	FECM008	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 50 mm ² TRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS	3,21
01.06.09	FECM009	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 70 mm ² CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	4,59
01.06.10	FECM010	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 95 mm ² CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	5,97
01.06.11	FECM011	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 2'0x1'5 mm ² CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	0,45
01.06.12	FECM012	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 2'0x2'5 mm ² CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	0,58
01.06.13	FECM013	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 2'0x4'0 mm ² OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	0,86
01.06.14	FECM014	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 2'0x6'0 mm ² UN EURO CON VEINTE CÉNTIMOS	1,20
01.06.15	FECM015	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x2'5 mm ² SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	0,75
01.06.16	FECM016	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x4'0 mm ²	1,14



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA:

23

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
		UN EURO CON CATORCE CÉNTIMOS	
01.06.17	FECM017	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x6'0 mm ² UN EURO CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS	1,61
01.06.18	FECM018	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x10 mm ² DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	2,57
01.06.19	FECM019	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x16 mm ² CUATRO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	4,27
01.06.20	FECM020	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x25 mm ² SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	6,22
01.06.21	FECM021	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'0x35 mm ² OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	8,58
01.06.22	FECM022	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 4'0x1'5 mm ² SETENTA CÉNTIMOS	0,70
01.06.23	FECM023	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 4'0x2'5 mm ² UN EURO CON DOS CÉNTIMOS	1,02
01.06.24	FECM024	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 4'0x4'0 mm ² UN EURO CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	1,46
01.06.25	FECM025	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 4'0x6'0 mm ² DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	2,10
01.06.26	FECM026	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 4'0x10 mm ² TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	3,34



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 26

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.06.27	FECM027	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'5x16 mm ² CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	4,62
01.06.28	FECM028	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'5x25 mm ² SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	7,32
01.06.29	FECM029	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'5x35 mm ² NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	9,62
01.06.30	FECM030	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'5x50 mm ² TRECE EUROS	13,00
01.06.31	FECM031	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'5x70 mm ² DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	18,37
01.06.32	FECM032	MI Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 3'5x95 mm ² VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	24,62
01.06.33	FECM033	MI Conductor de cobre con aislamiento de polietileno y cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de servicio hasta 750 v. Incluido transporte. De 1'0x6'0 mm ² TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	0,39
01.06.34	FECM034	MI Conductor de cobre con aislamiento de polietileno y cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de servicio hasta 750 v. Incluido transporte. De 1'0x10 mm ² SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	0,66
01.06.35	FECM035	MI Conductor de cobre con aislamiento de polietileno y cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de servicio hasta 750 v. Incluido transporte. De 1'0x16 mm ² UN EURO CON TRES CÉNTIMOS	1,03
01.06.36	FECM036	MI Conductor de cobre con aislamiento de polietileno y cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de servicio hasta 750 v. Incluido transporte. De 1'0x25 mm ² UN EURO CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	1,58
01.06.37	FECM037	MI Conductor de cobre con aislamiento de polietileno y cubierta de PVC, amarillo-verde, tensión de servicio hasta 750 v. Incluido transporte. De 1'0x35 mm ²	2,26



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 27

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
		DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	
01.06.38	FECM038	MI Conductor de cobre desnudo para cableado de placas o picas para toma de tierra, incluido transporte. De 16 mm ² SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	0,79
01.06.39	FECM039	MI Conductor de cobre desnudo para cableado de placas o picas para toma de tierra, incluido transporte. De 25 mm ² UN EURO CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	1,57
01.06.40	FECM040	MI Conductor de cobre desnudo para cableado de placas o picas para toma de tierra, incluido transporte. De 35 mm ² UN EURO CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	1,79
01.06.41	FECM041	MI Conductor de cobre, con cubierta de aislamiento de PVC, con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido transporte. De 4'0x6'0 mm ² TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	3,50
01.06.42	FECM042	MI Conductor de cobre, con cubierta de aislamiento de PVC, con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido transporte. De 4'0x10 mm ² CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	5,44
01.06.43	FECM043	MI Conductor de cobre, con cubierta de aislamiento de PVC, con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido transporte. De 3'5x16 mm ² SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	6,98
01.06.44	FECM044	MI Conductor de cobre, con cubierta de aislamiento de PVC, con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido transporte. De 3'5x25 mm ² NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	9,32
01.06.45	FECM045	MI Conductor de cobre, con cubierta de aislamiento de PVC, con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido transporte. De 3'5x35 mm ² DOCE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	12,42
01.06.46	FECM046	MI Conductor de cobre, con cubierta de aislamiento de PVC, con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido transporte. De 3'5x50 mm ² CATORCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	14,76
01.06.47	FECM047	MI Conductor de cobre, con cubierta de aislamiento de PVC, con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido transporte. De 3'5x70 mm ² VEINTIUN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS	21,04
01.06.48	FECM048	MI Conductor de cobre, con cubierta de aislamiento de PVC, con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido transporte. De 3'5x95 mm ² VEINTISIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS	27,18



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 28

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.06.49	FECM049	MI Conductor de cobre, con cubierta de aislamiento de PVC, con armadura de flejes, designación VV 0'6/1 KV., tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v., incluido transporte. De 2'0x1'5 mm ² UN EURO CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	1,36
01.06.50	FECM050	Ud Armario aislante fibra vidrio, prensado en caliente, grado protección IP-439, cierre puerta llave triangular, posibilidad enclavamiento candado, fijación para montaje pared, poste o suelo, placa cierre, incluido transporte y colocación. De 508x408x210 mm. CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	143,45
01.06.51	FECM051	Ud Armario aislante fibra vidrio, prensado en caliente, grado protección IP-439, cierre puerta llave triangular, posibilidad enclavamiento candado, fijación para montaje pared, poste o suelo, placa cierre, incluido transporte y colocación. De 608x408x210 mm. CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	149,26
01.06.52	FECM052	Ud Armario aislante fibra vidrio, prensado en caliente, grado protección IP-439, cierre puerta llave triangular, posibilidad enclavamiento candado, fijación para montaje pared, poste o suelo, placa cierre, incluido transporte y colocación. De 708x510x270 mm. CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	192,74
01.06.53	FECM053	MI Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet., separador poliéster no higrosc. en hélice, capa aislamiento poliet., pant. electrostática cinta de alum./poliest., armadura acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte. De 2 Pares SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	0,77
01.06.54	FECM054	MI Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet., separador poliéster no higrosc. en hélice, capa aislamiento poliet., pant. electrostática cinta de alum./poliest., armadura acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte. De 4 Pares NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	0,93
01.06.55	FECM055	MI Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet., separador poliéster no higrosc. en hélice, capa aislamiento poliet., pant. electrostática cinta de alum./poliest., armadura acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte. De 7 Pares UN EURO CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	1,38
01.06.56	FECM056	MI Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet., separador poliéster no higrosc. en hélice, capa aislamiento poliet., pant. electrostática cinta de alum./poliest., armadura acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte. De 8 Pares UN EURO CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	1,46
01.06.57	FECM057	MI Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet., separador poliéster no higrosc. en hélice, capa aislamiento poliet., pant. electrostática cinta de alum./poliest., armadura acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte. De 10 Pares	1,76



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 29

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
		UN EURO CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
01.06.58	FECM058	MI Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet., separador poliéster no higrosc. en hélice, capa aislamiento poliet., pant. electrostática cinta de alum./poliest., armadura acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte. De 15 Pares DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	2,51
01.06.59	FECM059	MI Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet., separador poliéster no higrosc. en hélice, capa aislamiento poliet., pant. electrostática cinta de alum./poliest., armadura acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte. De 16 Pares DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	2,57
01.06.60	FECM060	Ud Tendido y montaje conductores cubierta PVC, 0'6/1 KV, en conducción subterránea (tubo fibro-cemento o PVC), incluido transporte. Hasta 4 conductores de 1x6 mm ² SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	0,66
01.06.61	FECM061	Ud Tendido y montaje conductores cubierta PVC, 0'6/1 KV, en conducción subterránea (tubo fibro-cemento o PVC), incluido transporte. De 5 a 8 conductores de 1x6 mm ² UN EURO CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	1,22
01.06.62	FECM062	Ud Tendido y montaje conductores cubierta PVC, 0'6/1 KV, en conducción subterránea (tubo fibro-cemento o PVC), incluido transporte. Hasta 4 conductores de 1x10 mm ² SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	0,78
01.06.63	FECM063	Ud Tendido y montaje conductores cubierta PVC, 0'6/1 KV, en conducción subterránea (tubo fibro-cemento o PVC), incluido transporte. De 5 a 8 conductores de 1x10 mm ² UN EURO CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	1,26
01.06.64	FECM064	Ud Tendido y montaje conductores cubierta PVC, 0'6/1 KV, en conducción subterránea (tubo fibro-cemento o PVC), incluido transporte. De 3(1x16)+1(1x10) mm ² NOVENTA CÉNTIMOS	0,90
01.06.65	FECM065	Ud Tendido y montaje conductores cubierta PVC, 0'6/1 KV, en conducción subterránea (tubo fibro-cemento o PVC), incluido transporte. De 6(1x16)+2(1x10) mm ² UN EURO CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	1,59
01.06.66	FECM066	Ud Tendido y montaje conductores cubierta PVC, 0'6/1 KV, en conducción subterránea (tubo fibro-cemento o PVC), incluido transporte. De 3(1x25)+1(1x16) mm ² UN EURO CON DIECISEIS CÉNTIMOS	1,16
01.06.67	FECM067	Ud Tendido y montaje conductores cubierta PVC, 0'6/1 KV, en conducción subterránea (tubo fibro-cemento o PVC), incluido transporte. De 6(1x25)+2(1x16) mm ² DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	2,06



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 30

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.06.68	FECM068	Ud Tendido y montaje conductores cubierta PVC, 0'6/1 KV, en conducción subterránea (tubo fibro-cemento o PVC), incluido transporte.De 3(1x35)+1(1x25) mm ² UN EURO CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	1,74
01.06.69	FECM069	Ud Tendido y montaje conductores cubierta PVC, 0'6/1 KV, en conducción subterránea (tubo fibro-cemento o PVC), incluido transporte.De 6(1x35)+2(1x25) mm ² TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS	3,17
01.06.70	FECM070	Ud Tendido y montaje conductores cubierta PVC, 0'6/1 KV, en conducción subterránea (tubo fibro-cemento o PVC), incluido transporte.De 3(1x50)+1(1x25) mm ² DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	2,34
01.06.71	FECM071	Ud Tendido y montaje conductores cubierta PVC, 0'6/1 KV, en conducción subterránea (tubo fibro-cemento o PVC), incluido transporte.De 6(1x50)+2(1x25) mm ² CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS	4,23
01.06.72	FECM072	Ud Tendido y montaje conductores cubierta PVC, 0'6/1 KV, en conducción subterránea (tubo fibro-cemento o PVC), incluido transporte.De 3(1x70)+1(1x35) mm ² TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	3,53
01.06.73	FECM073	Ud Tendido y montaje conductores cubierta PVC, 0'6/1 KV, en conducción subterránea (tubo fibro-cemento o PVC), incluido transporte.De 6(1x70)+2(1x35) mm ² SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	6,35
01.06.74	FECM074	Ud Tendido y montaje conductores cubierta PVC, 0'6/1 KV, en conducción subterránea (tubo fibro-cemento o PVC), incluido transporte.De 3(1x90)+1(1x50) mm ² TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	3,52
01.06.75	FECM075	Ud Tendido y montaje conductores cubierta PVC, 0'6/1 KV, en conducción subterránea (tubo fibro-cemento o PVC), incluido transporte.De 6(1x90)+2(1x50) mm ² SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	6,35
01.07	FEVV	VARIADORES	
01.07.01	FEVV001	Ud Ud. Suministro y colocación de variadores de velocidad, con una potencia entre superior a 1 e inferior o igual a 3, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógicas. NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	961,62
01.07.02	FEVV002	Ud Ud. Suministro y colocación de variadores de velocidad, con una potencia entre superior a 3 e inferior o igual a 5, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógicas.	1.202,02



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 31

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
		MIL DOSCIENTOS DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS	
01.07.03	FEVV003	Ud Ud. Suministro y colocación de variadores de velocidad, con una potencia entre superior a 5 e inferior o igual a 10, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógicas. MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	1.586,67
01.07.04	FEVV004	Ud Ud. Suministro y colocación de variadores de velocidad, con una potencia entre superior a 10 e inferior o igual a 15, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógicas. MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	1.971,32
01.07.05	FEVV005	Ud Ud. Suministro y colocación de variadores de velocidad, con una potencia entre superior a 15 e inferior o igual a 20, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógicas. DOS MIL QUINIENTOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS	2.500,21
01.07.06	FEVV006	Ud Ud. Suministro y colocación de variadores de velocidad, con una potencia entre superior a 20 e inferior o igual a 25, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógicas. DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	2.932,94
01.07.07	FEVV007	Ud Ud. Suministro y colocación de variadores de velocidad, con una potencia entre superior a 25 e inferior o igual a 30, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógicas. TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	3.798,40
01.07.08	FEVV008	Ud Ud. Suministro y colocación de variadores de velocidad, con una potencia entre superior a 30 e inferior o igual a 40, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógicas. CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	4.567,69
01.07.09	FEVV009	Ud Ud. Suministro y colocación de variadores de velocidad, con una potencia entre superior a 40 e inferior o igual a 50, totalmente instalados, ajustados, programados y probados, protección IP-54, con un mínimo de 6 entradas digitales y 2 analógicas. CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS	5.529,31



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA:

32

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.08	FEAP	AUTÓMATAS PROGRAMABLES	
01.08.01	FEAP001	Ud Ud. Suministro y colocación de autómata programable, con fuente de alimentación de 24 V, tarjeta central CPU, módulos de entrada-salida analógicos y digitales, posibilidad de procesador de comunicaciones, interfase de acoplamiento entre módulos, bastidor SETECIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	721,22
01.08.02	FEAP002	Ud Ud. Suministro y colocación de autómata programable, con fuente de alimentación de 24 V, tarjeta central CPU, módulos de entrada-salida analógicos y digitales, posibilidad de procesador de comunicaciones, interfase de acoplamiento entre módulos, bastidor NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	961,62
01.09	FECC	CONTROLADORES DE CENTRO DE MANDO	
01.09.01	FECC001	Ud Controlador de Centro de Mando, inclusive elementos auxiliares para conexión a red. instalado y en funcionamiento. DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	2.935,34
01.10	FECE	CUADROS ELÉCTRICOS	
01.10.01	FECE001	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro 500x400x180 mm, metálico galvanizado en caliente, grdo de protección IP-55, construido en chapa de acero de 3 mm de espesor, cuerpo de una sola pieza de chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte. Norma UNE-37501, con puerta reforzada y cerradura tipo Ormazabal con candad, pintado y dotado de tomas para conexión a tierra. Totalmente instalado. SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	62,50
01.10.02	FECE002	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro 600x400x180 mm, metálico galvanizado en caliente, grdo de protección IP-55, construido en chapa de acero de 3 mm de espesor, cuerpo de una sola pieza de chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte. Norma UNE-37501, con puerta reforzada y cerradura tipo Ormazabal con candad, pintado y dotado de tomas para conexión a tierra. Totalmente instalado. SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	64,91
01.10.03	FECE003	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro 600x500x180 mm, metálico galvanizado en caliente, grdo de protección IP-55, construido en chapa de acero de 3 mm de espesor, cuerpo de una sola pieza de chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte. Norma UNE-37501, con puerta reforzada y cerradura tipo Ormazabal con candad, pintado y dotado de tomas para conexión a tierra. Totalmente instalado. OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	81,74



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA:

33

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.10.04	FECE004	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro 600x500x240 mm, metálico galvanizado en caliente, grdo de protección IP-55, construido en chapa de acero de 3 mm de espesor, cuerpo de una sola pieza de chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte. Norma UNE-37501, con puerta reforzada y cerradura tipo Ormazabal con candad, pintado y dotado de tomas para conexión a tierra. Totalmente instalado. OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	84,14
01.10.05	FECE005	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro 700x500x180 mm, metálico galvanizado en caliente, grdo de protección IP-55, construido en chapa de acero de 3 mm de espesor, cuerpo de una sola pieza de chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte. Norma UNE-37501, con puerta reforzada y cerradura tipo Ormazabal con candad, pintado y dotado de tomas para conexión a tierra. Totalmente instalado. NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	91,35
01.10.06	FECE006	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro 700x500x240 mm, metálico galvanizado en caliente, grdo de protección IP-55, construido en chapa de acero de 3 mm de espesor, cuerpo de una sola pieza de chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte. Norma UNE-37501, con puerta reforzada y cerradura tipo Ormazabal con candad, pintado y dotado de tomas para conexión a tierra. Totalmente instalado. NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	93,76
01.10.07	FECE007	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro 800x600x180 mm, metálico galvanizado en caliente, grdo de protección IP-55, construido en chapa de acero de 3 mm de espesor, cuerpo de una sola pieza de chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte. Norma UNE-37501, con puerta reforzada y cerradura tipo Ormazabal con candad, pintado y dotado de tomas para conexión a tierra. Totalmente instalado. CIENTO QUINCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	115,39
01.10.08	FECE008	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro 800x600x240 mm, metálico galvanizado en caliente, grdo de protección IP-55, construido en chapa de acero de 3 mm de espesor, cuerpo de una sola pieza de chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte. Norma UNE-37501, con puerta reforzada y cerradura tipo Ormazabal con candad, pintado y dotado de tomas para conexión a tierra. Totalmente instalado. CIENTO DIECISIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS	117,80
01.10.09	FECE009	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro de protección general, de potencia igual o inferior a 25 kW, con armario de polyester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente con resistencia de aislamiento superior a 1000 Megaohmios y posibilidad de utilización entre -30° y 150° C. Equipado con un conjunto de chasis mas cuadro de cara anterior para fijas las placas y tapas adaptadas al aparellaje. Con diferencial magnetotérmico, transformador toroidal, bobina de máxima intensidad, interruptor general y todo el aparellaje necesario. Totalmente instalado.	961,62



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 34

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
		NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
01.10.10	FECE010	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro de protección general, de potencia superior a 25 kW e inferior o igual a 50 kW, con armario de polyester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente con resistencia de aislamiento superior a 1000 Megaohmios y posibilidad de utilización entre -30° y 150° C. Equipado con un conjunto de chasis mas cuadro de cara anterior para fijar las placas y tapas adaptadas al aparellaje. Con diferencial magnetotérmico, transformador toroidal, bobina de máxima intensidad, interruptor general y todo el aparellaje necesario. Totalmente instalado. MIL DOSCIENTOS DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS	1.202,02
01.10.11	FECE011	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro de protección general, de potencia superior a 50 kW e inferior o igual a 100 kW, con armario de polyester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente con resistencia de aislamiento superior a 1000 Megaohmios y posibilidad de utilización entre -30° y 150° C. Equipado con un conjunto de chasis mas cuadro de cara anterior para fijar las placas y tapas adaptadas al aparellaje. Con diferencial magnetotérmico, transformador toroidal, bobina de máxima intensidad, interruptor general y todo el aparellaje necesario. Totalmente instalado. MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	1.442,43
01.10.12	FECE012	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro de protección general, de potencia superior a 100 kW e inferior o igual a 300 kW, con armario de polyester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente con resistencia de aislamiento superior a 1000 Megaohmios y posibilidad de utilización entre -30° y 150° C. Equipado con un conjunto de chasis mas cuadro de cara anterior para fijar las placas y tapas adaptadas al aparellaje. Con diferencial magnetotérmico, transformador toroidal, bobina de máxima intensidad, interruptor general y todo el aparellaje necesario. Totalmente instalado. MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	1.682,83
01.10.13	FECE013	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro de protección general, de potencia superior a 300 kW e inferior o igual a 500 kW, con armario de polyester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente con resistencia de aislamiento superior a 1000 Megaohmios y posibilidad de utilización entre -30° y 150° C. Equipado con un conjunto de chasis mas cuadro de cara anterior para fijar las placas y tapas adaptadas al aparellaje. Con diferencial magnetotérmico, transformador toroidal, bobina de máxima intensidad, interruptor general y todo el aparellaje necesario. Totalmente instalado. MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS	1.923,24



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 35

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.10.14	FECE014	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro de protección y maniobra de fuerza, de potencia inferior o igual a 15 kW, con armario de polyester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente con resistencia de aislamiento superior a 1000 Megaohmios y posibilidad de utilización entre -30º y 150º C. Equipado con interruptor horario, interruptores de control de potencia, diferenciales, arrancadores, contactores, reles térmicos de regulación, incluido parte proporcional de autómatas y programación en su caso y todo el aparellaje necesario para el control y maniobra de los grupos motobomba y ventilación de la instalación. Totalmente instalado. DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	2.163,64
01.10.15	FECE015	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro de protección y maniobra de fuerza, de potencia superior a 15 kW e inferior o igual a 25 kW, con armario de polyester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente con resistencia de aislamiento superior a 1000 Megaohmios y posibilidad de utilización entre -30º y 150º C. Equipado con interruptor horario, interruptores de control de potencia, diferenciales, arrancadores, contactores, reles térmicos de regulación, incluido parte proporcional de autómatas y programación en su caso y todo el aparellaje necesario para el control y maniobra de los grupos motobomba y ventilación de la instalación. Totalmente instalado. DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	2.884,86
01.10.16	FECE016	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro de protección y maniobra de fuerza, de potencia superior a 25 kW e inferior o igual a 50 kW, con armario de polyester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente con resistencia de aislamiento superior a 1000 Megaohmios y posibilidad de utilización entre -30º y 150º C. Equipado con interruptor horario, interruptores de control de potencia, diferenciales, arrancadores, contactores, reles térmicos de regulación, incluido parte proporcional de autómatas y programación en su caso y todo el aparellaje necesario para el control y maniobra de los grupos motobomba y ventilación de la instalación. Totalmente instalado. TRES MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS	3.606,07
01.10.17	FECE017	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro de protección y maniobra de fuerza, de potencia superior a 50 kW e inferior o igual a 100 kW, con armario de polyester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente con resistencia de aislamiento superior a 1000 Megaohmios y posibilidad de utilización entre -30º y 150º C. Equipado con interruptor horario, interruptores de control de potencia, diferenciales, arrancadores, contactores, reles térmicos de regulación, incluido parte proporcional de autómatas y programación en su caso y todo el aparellaje necesario para el control y maniobra de los grupos motobomba y ventilación de la instalación. Totalmente instalado. CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	4.808,10



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA: BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:	PROPIEDAD:	PAGINA: 30

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.10.18	FECE018	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro de protección y maniobra de fuerza, de potencia superior a 100 kW e inferior o igual a 200 kW, con armario de polyester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente con resistencia de aislamiento superior a 1000 Megaohmios y posibilidad de utilización entre -30° y 150° C. Equipado con interruptor horario, interruptores de control de potencia, diferenciales, arrancadores, contactores, reles térmicos de regulación, incluido parte proporcional de autómatas y programación en su caso y todo el aparellaje necesario para el control y maniobra de los grupos motobomba y ventilación de la instalación. Totalmente instalado. SEIS MIL DIEZ EUROS CON DOCE CÉNTIMOS	6.010,12
01.10.19	FECE019	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro de protección y maniobra de fuerza, de potencia superior a 200 kW e inferior o igual a 300 kW, con armario de polyester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente con resistencia de aislamiento superior a 1000 Megaohmios y posibilidad de utilización entre -30° y 150° C. Equipado con interruptor horario, interruptores de control de potencia, diferenciales, arrancadores, contactores, reles térmicos de regulación, incluido parte proporcional de autómatas y programación en su caso y todo el aparellaje necesario para el control y maniobra de los grupos motobomba y ventilación de la instalación. Totalmente instalado. SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	7.212,14
01.10.20	FECE020	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro de protección y maniobra de , de potencia inferior o igual a 5 kW, con armario de polyester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente con resistencia de aislamiento superior a 1000 Megaohmios y posibilidad de utilización entre -30° y 150° C. Equipado con reloj astronómico, interruptor horario, interruptores de control de potencia, diferenciales, arrancadores, contactores, reles térmicos de regulación, incluido parte proporcional de autómatas y programación en su caso y todo el aparellaje necesario para el control y maniobra de los grupos motobomba y ventilación de la instalación. Totalmente MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS	1.923,24
01.10.21	FECE021	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro de protección y maniobra de , de potencia superior a 5 kW e inferior o igual a 10 kW, con armario de polyester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente con resistencia de aislamiento superior a 1000 Megaohmios y posibilidad de utilización entre -30° y 150° C. Equipado con reloj astronómico, interruptor horario, interruptores de control de potencia, diferenciales, arrancadores, contactores, reles térmicos de regulación, incluido parte proporcional de autómatas y programación en su caso y todo el aparellaje necesario para el control y maniobra de los grupos motobomba y ventilación de la instalación. Totalmente instalado. TRES MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	3.125,26



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 37

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.10.22	FECE022	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro de protección y maniobra de , de potencia superior a 10 kW e inferior o igual a 15 kW, con armario de polyester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente con resistencia de aislamiento superior a 1000 Megaohmios y posibilidad de utilización entre -30° y 150° C. Equipado con reloj astronómico, interruptor horario, interruptores de control de potencia, diferenciales, arrancadores, contactores, reles térmicos de regulación, incluido parte proporcional de autómata y programación en su caso y todo el aparellaje necesario para el control y maniobra de los grupos motobomba y ventilación de la instalación. Totalmente instalado. TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	3.846,48
01.10.23	FECE023	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro de protección y maniobra de , de potencia superior a 15 kW e inferior o igual a 25 kW, con armario de polyester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente con resistencia de aislamiento superior a 1000 Megaohmios y posibilidad de utilización entre -30° y 150° C. Equipado con reloj astronómico, interruptor horario, interruptores de control de potencia, diferenciales, arrancadores, contactores, reles térmicos de regulación, incluido parte proporcional de autómata y programación en su caso y todo el aparellaje necesario para el control y maniobra de los grupos motobomba y ventilación de la instalación. Totalmente instalado. CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	5.769,72
01.10.24	FECE024	Ud Ud. Suministro y colocación de cuadro de protección y maniobra de , de potencia superior a 25 kW e inferior o igual a 50 kW, con armario de polyester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente con resistencia de aislamiento superior a 1000 Megaohmios y posibilidad de utilización entre -30° y 150° C. Equipado con reloj astronómico, interruptor horario, interruptores de control de potencia, diferenciales, arrancadores, contactores, reles térmicos de regulación, incluido parte proporcional de autómata y programación en su caso y todo el aparellaje necesario para el control y maniobra de los grupos motobomba y ventilación de la instalación. Totalmente instalado. SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	7.212,14
01.11	FECO	CONDENSADORES	
01.11.01	FECO001	Ud Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y ruptura en seco. Incluido transporte y colocación. De 16 A. CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	46,99
01.11.02	FECO002	Ud Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y ruptura en seco. Incluido transporte y colocación. De 25 A. SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	78,93



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA:

38

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.11.03	FECO003	Ud Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y ruptura en seco. Incluido transporte y colocación. De 40 A. CIENTO ONCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	111,58
01.11.04	FECO004	Ud Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y ruptura en seco. Incluido transporte y colocación. De 63 A. CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	186,32
01.11.05	FECO005	Ud Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y ruptura en seco. Incluido transporte y colocación. De 110 A. TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	330,06
01.11.06	FECO006	Ud Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y ruptura en seco. Incluido transporte y colocación. De 125 A. TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	330,06
01.11.07	FECO007	Ud Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y ruptura en seco. Incluido transporte y colocación. De 180 A. SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	667,40
01.11.08	FECO008	Ud Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y ruptura en seco. Incluido transporte y colocación. De 250 A. NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	945,68
01.11.09	FECO009	Ud Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y ruptura en seco. Incluido transporte y colocación. De 400 A. MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	1.380,70
01.11.10	FECO010	Ud Juego de tres transformadores de intensidad, servicio interior y accesorios, colocado y conectado en armario de contadores. Desde 10 a 150/5 A. DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	255,72
01.11.11	FECO011	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x5 A. Energía reactiva. CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	444,00



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 39

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.11.12	FECO012	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x15 A. Energía reactiva. CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	444,00
01.11.13	FECO013	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x30 A. Energía reactiva. CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	444,00
01.11.14	FECO014	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x50 A. Energía reactiva. CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	444,00
01.11.15	FECO015	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x75 A. Energía reactiva. CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	444,00
01.11.16	FECO016	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x5 A. Energía activa, s/t. TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	385,40
01.11.17	FECO017	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x15 A. Energía activa, s/t. TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	385,40
01.11.18	FECO018	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x30 A. Energía activa, s/t. TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	385,40
01.11.19	FECO019	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x50 A. Energía activa, s/t. TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	385,40
01.11.20	FECO020	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x75 A. Energía activa, s/t. TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	385,40
01.11.21	FECO021	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x5 A. Energía activa, d/t. QUINIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	507,77
01.11.22	FECO022	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x15 A. Energía activa, d/t. QUINIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	507,77



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 40

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.11.23	FECO023	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x30 A. Energía activa, d/t. QUINIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	507,77
01.11.24	FECO024	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x50 A. Energía activa, d/t. QUINIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	507,77
01.11.25	FECO025	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x75 A. Energía activa, d/t. QUINIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	507,77
01.11.26	FECO026	Ud Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 2'5 mm ² VEINTICINCO CÉNTIMOS	0,25
01.11.27	FECO027	Ud Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 4'0 mm ² TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	0,35
01.11.28	FECO028	Ud Conductor de cobre con doble cubierta de PVC designación VV 0'6/1 KVm tensión de servicio 1000 v., tensión de prueba 4000 v. Incluido transporte. De 1'0 x 6'0 mm ² CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	0,51
01.11.29	FECO029	Ud Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colocación. De 25 KVAR a 230 v. CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	405,74
01.11.30	FECO030	Ud Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colocación. De 30 KVAR a 230 v. CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS	438,00
01.11.31	FECO031	Ud Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colocación. De 40 KVAR a 230 v. QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO	575,01
01.11.32	FECO032	Ud Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colocación. De 5.0 KVAR a 400 v. CIENTO DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	116,66



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 41

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.11.33	FECO033	Ud Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colocación. De 7,5 KVAR a 400 v. CIENTO VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	122,51
01.11.34	FECO034	Ud Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colocación. De 10 KVAR a 400 v. CIENTO VEINTISIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	127,14
01.11.35	FECO035	Ud Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colocación. De 15 KVAR a 400 v. CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	155,37
01.11.36	FECO036	Ud Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colocación. De 20 KVAR a 400 v. CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	187,10
01.11.37	FECO037	Ud Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colocación. De 25 KVAR a 400 v. DOSCIENTOS CUARENTA EUROS	240,00
01.11.38	FECO038	Ud Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colocación. De 30 KVAR a 400 v. DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS	258,24
01.11.39	FECO039	Ud Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colocación. De 40 KVAR a 400 v. TRESCIENTOS OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	308,93
01.11.40	FECO040	Ud Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colocación. De 50 KVAR a 400 v. TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS	349,31
01.11.41	FECO041	Ud Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colocación. De 1,0 KVAR a 400 v. SETENTA EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	70,41
01.11.42	FECO042	Ud Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colocación. De 1,5 KVAR a 400 v. SETENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	78,10



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 42

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.11.43	FECO043	Ud Condensador trifásico de poli-propileno metalizado, para corrección del factor de potencia, para baja tensión, incluido transporte y colocación. De 2,0 KVAR a 400 v. SETENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	78,10
01.12	FEEDA	EQUIPO DETECCIÓN PUNTOS APAGADOS	
01.12.01	FEEDA001	Ud Equipo detector de punto de luz apagado, incluido transporte y colocación. En instalación nueva. CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	47,88
01.12.02	FEEDA002	Ud Equipo detector de punto de luz apagado, incluido transporte y colocación. En instalación existente. CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	55,52
01.13	FEAR	ARMARIOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS	
01.13.01	FEAA	ARMARIOS ELÉCTRICOS	
01.13.01.01	FEAA001	Ud Armario poliéster/fibra, prensado caliente, autoexting., mecanizable, cierre pestillo central/varillaje llave Allen triangular/candado, canaladura junta estanqueidad, soportes fijos en fondo. Sobre zócalo. Incl. transp./colocación. De 500x750x300 mm. 1 P DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	262,62
01.13.01.02	FEAA002	Ud Armario poliéster/fibra, prensado caliente, autoexting., mecanizable, cierre pestillo central/varillaje llave Allen triangular/candado, canaladura junta estanqueidad, soportes fijos en fondo. Sobre zócalo. Incl. transp./colocación. De 750x750x300 mm. 1 P TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS	338,02
01.13.01.03	FEAA003	Ud Armario poliéster/fibra, prensado caliente, autoexting., mecanizable, cierre pestillo central/varillaje llave Allen triangular/candado, canaladura junta estanqueidad, soportes fijos en fondo. Sobre zócalo. Incl. transp./colocación. De 750x1000x300 mm. 1 P TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	399,84
01.13.01.04	FEAA004	Ud Armario poliéster/fibra, prensado caliente, autoexting., mecanizable, cierre pestillo central/varillaje llave Allen triangular/candado, canaladura junta estanqueidad, soportes fijos en fondo. Sobre zócalo. Incl. transp./colocación. De 1000x750x300 mm. 1 P TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	399,69
01.13.01.05	FEAA005	Ud Armario poliéster/fibra, prensado caliente, autoexting., mecanizable, cierre pestillo central/varillaje llave Allen triangular/candado, canaladura junta estanqueidad, soportes fijos en fondo. Sobre zócalo. Incl. transp./colocación. De 1000x1000x300 mm. 1 P	460,53



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 43

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
		CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
01.13.01.06	FEAA006	Ud Armario poliéster/fibra,prensado caliente, autoexting., mecanizable,cierre pestillo central/varillaje llave Allen triangular/candado,canaladura junta estanqueidad,soportes fijos en fondo.Sobre zócalo.Incl. transp./colocación.De 1250x750x300 mm. 1 P CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	467,06
01.13.01.07	FEAA007	Ud Armario poliéster/fibra,prensado caliente, autoexting., mecanizable,cierre pestillo central/varillaje llave Allen triangular/candado,canaladura junta estanqueidad,soportes fijos en fondo.Sobre zócalo.Incl. transp./colocación.De 1250x1000x300 mm. 1 P QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	553,42
01.13.01.08	FEAA008	Ud Armario poliéster/fibra,prensado caliente, autoexting., mecanizable,cierre pestillo central/varillaje llave Allen triangular/candado,canaladura junta estanqueidad,soportes fijos en fondo.Sobre zócalo.Incl. transp./colocación.De 500x750x300 mm. 1 P/T DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	290,10
01.13.01.09	FEAA009	Ud Armario poliéster/fibra,prensado caliente, autoexting., mecanizable,cierre pestillo central/varillaje llave Allen triangular/candado,canaladura junta estanqueidad,soportes fijos en fondo.Sobre zócalo.Incl. transp./colocación.De 750x750x300 mm. 1 P/T TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS	367,23
01.13.01.10	FEAA010	Ud Armario poliéster/fibra,prensado caliente, autoexting., mecanizable,cierre pestillo central/varillaje llave Allen triangular/candado,canaladura junta estanqueidad,soportes fijos en fondo.Sobre zócalo.Incl. transp./colocación.De 750x1000x300 mm. 1 P/T CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	427,78
01.13.01.11	FEAA011	Ud Armario poliéster/fibra,prensado caliente, autoexting., mecanizable,cierre pestillo central/varillaje llave Allen triangular/candado,canaladura junta estanqueidad,soportes fijos en fondo.Sobre zócalo.Incl. transp./colocación.De 1000x750x300 mm. 1 P/T CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	427,78
01.13.01.12	FEAA012	Ud Armario poliéster/fibra,prensado caliente, autoexting., mecanizable,cierre pestillo central/varillaje llave Allen triangular/candado,canaladura junta estanqueidad,soportes fijos en fondo.Sobre zócalo.Incl. transp./colocación.De 1000x1000x300 mm. 1 P/T CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	475,91
01.13.01.13	FEAA013	Ud Armario poliéster/fibra,prensado caliente, autoexting., mecanizable,cierre pestillo central/varillaje llave Allen triangular/candado,canaladura junta estanqueidad,soportes fijos en fondo.Sobre zócalo.Incl. transp./colocación.De 1250x750x300 mm. 1 P/T	498,10



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA: BASE DE PRECIOS FUENTES		SITUACIÓN:		FECHA:	
TÉCNICO:		PROPIEDAD:		PAGINA:	
Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra			Precio
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS			
01.13.01.14	FEAA014	Ud	Armario poliéster/fibra, prensado caliente, autoexting., mecanizable, cierre pestillo central/varillaje llave Allen triangular/candado, canaladura junta estanqueidad, soportes fijos en fondo. Sobre zócalo. Incl. transp./colocación. De 1250x1000x300 mm. 1 P/T QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	575,67	
01.13.01.15	FEAA015	Ud	Armario metálico chapa acero 3 mm., 1 compart., prot. IP-55, galvanizado en caliente, s/UNE 37501, zócalo y tejadillo, puerta junta estanqueidad, cerradura Ormazabal y candado. Taladros, t.t. y pintado. Incluido transporte. De 90x70x35, hasta 50 KW SETECIENTOS DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	710,54	
01.13.01.16	FEAA016	Ud	Armario metálico chapa acero 3 mm., 1 compart., prot. IP-55, galvanizado en caliente, s/UNE 37501, zócalo y tejadillo, puerta junta estanqueidad, cerradura Ormazabal y candado. Taladros, t.t. y pintado. Incluido transporte. De 90x70x45, hasta 80 KW OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	819,26	
01.13.01.17	FEAA017	Ud	Armario metálico chapa acero 3 mm., 2 compart. indep., prot. IP-55, galvanizado en caliente, s/UNE 37501, zócalo y tejadillo, puerta junta estanqueidad, cerradura Ormazabal y candado. Taladros, t.t., pintado. Bastidor. Incluido transporte. De 1600x710x500 MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	1.155,50	
01.13.01.18	FEAA018	Ud	Armario metálico chapa acero 4 mm., 2 compart. indep., prot. IP-55, galvanizado en caliente, s/UNE 37501, zócalo y tejadillo, puerta junta estanqueidad, cerradura Ormazabal y candado. Taladros, t.t., pintado. Bastidor. Incluido transporte. De 2100x810x500 MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	1.669,58	
01.13.01.19	FEAA019	Ud	Armario metálico chapa acero 4 mm., 3 compart. indep., prot. IP-55, galvanizado en caliente, s/UNE 37501, zócalo y tejadillo, puerta junta estanqueidad, cerradura Ormazabal y candado. Taladros, t.t., pintado. Bastidor. Incluido transporte. De 2100x710x500 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS	1.455,09	
01.13.01.20	FEAA020	Ud	Armario metálico chapa acero 4 mm., 4 compart. indep., prot. IP-55, galvanizado en caliente, s/UNE 37501, zócalo y tejadillo, puerta junta estanqueidad, cerradura Ormazabal y candado. Taladros, t.t., pintado. Bastidor. Incluido transporte. De 2800x710x500 DOS MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS	2.311,00	
01.13.02	FEAPB		PLACAS BASE		
01.13.02.01	FEAPB001	Ud	Placa base para fijación del aparellaje, aislante, sujeta al fondo del armario, incluido transporte y colocación. De 508 x 408 mm.	26,45	



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 45

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
		VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
01.13.02.02	FEAPB002	Ud Placa base para fijación del aparellaje, aislante, sujeta al fondo del armario, incluido transporte y colocación. De 608 x 408 mm. VEINTIOCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	28,10
01.13.02.03	FEAPB003	Ud Placa base para fijación del aparellaje, aislante, sujeta al fondo del armario, incluido transporte y colocación. De 708 x 510 mm. TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	38,45
01.13.02.04	FEAPB004	Ud Placa de montaje aislante. Incluido transporte. De 750x750 mm. CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	47,62
01.13.02.05	FEAPB005	Ud Placa de montaje aislante. Incluido transporte. De 1000x750 mm. SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	62,70
01.13.02.06	FEAPB006	Ud Placa de montaje aislante. Incluido transporte. De 1000x1000 mm. OCHENTA Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	81,06
01.13.02.07	FEAPB007	Ud Placa de montaje aislante. Incluido transporte. De 1250x750 mm. SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	76,46
01.13.02.08	FEAPB008	Ud Placa de montaje aislante. Incluido transporte. De 1250x1000 mm. CIEN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	100,95
01.13.03	FEAB	BRIDAS Y ACOPLÉS	
01.13.03.01	FEAB001	Ud Brida de acoplamiento de armario. Incluido transporte. VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	23,66
01.13.04	FEABZ	BASES - ZOCALOS	
01.13.04.01	FEABZ001	Ud Base y adaptador de zócalos, incluido transporte. De 750 mm. SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	73,42
01.13.04.02	FEABZ002	Ud Base y adaptador de zócalos, incluido transporte. De 1000 mm. OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	84,62
01.13.04.03	FEABZ003	Ud Base portafusibles seccionable de poliéster reforzado con fibra de vidrio, contactos de cobre estañado, con accesorios apropiados se puede hacer bipolar, tripolar o tetrapolar. La tapa rota sobre un eje inferior. Incluido transp. y colocación. De talla 00 DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	2,83



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 46

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.13.04.04	FEABZ004	Ud Base portafusibles seccionable de poliéster reforzado con fibra de vidrio, contactos de cobre estañado, con accesorios apropiados se puede hacer bipolar, tripolar o tetrapolar. La tapa rota sobre un eje inferior. Incluido transp. y colocación. De talla 0 DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	2,83
01.13.04.05	FEABZ005	Ud Base portafusibles seccionable de poliéster reforzado con fibra de vidrio, contactos de cobre estañado, con accesorios apropiados se puede hacer bipolar, tripolar o tetrapolar. La tapa rota sobre un eje inferior. Incluido transp. y colocación. De talla 1 DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2,99
01.13.04.06	FEABZ006	Ud Base portafusibles seccionable de poliéster reforzado con fibra de vidrio, contactos de cobre estañado, con accesorios apropiados se puede hacer bipolar, tripolar o tetrapolar. La tapa rota sobre un eje inferior. Incluido transp. y colocación. De talla 2 CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS	5,18
01.13.05	FEATJ	TEJADOS	
01.13.05.01	FEATJ001	Ud Tejadillo, incluido transporte. De 750 mm. CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	51,56
01.13.05.02	FEATJ002	Ud Tejadillo, incluido transporte. De 1000 mm. SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	62,63
01.13.05.03	FEATJ003	Ud Tejadillo, incluido transporte. De 1250 mm. CIENTO CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	105,32
01.14	FEFU	FUSIBLES	
01.14.01	FEFU001	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 2 A. para bases de talla 00 (8'5x31'5) SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	0,68
01.14.02	FEFU002	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 4 A. para bases de talla 00 (8'5x31'5) SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	0,68
01.14.03	FEFU003	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 6 A. para bases de talla 00 (8'5x31'5) SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	0,68
01.14.04	FEFU004	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 8 A. para bases de talla 00 (8'5x31'5)	0,68



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA: BASE DE PRECIOS FUENTES		SITUACIÓN:		FECHA:	
TÉCNICO:		PROPIEDAD:		PAGINA: 47	
Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra		Precio	
		SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
01.14.05	FEFU005	Ud	Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 10 A. para bases de talla 00 (8'5x31'5) SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	0,68	
01.14.06	FEFU006	Ud	Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 12 A. para bases de talla 00 (8'5x31'5) SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	0,68	
01.14.07	FEFU007	Ud	Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 16 A. para bases de talla 00 (8'5x31'5) SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	0,68	
01.14.08	FEFU008	Ud	Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 6 A. para bases de talla 0 (10'3x38) OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	0,86	
01.14.09	FEFU009	Ud	Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 8 A. para bases de talla 0 (10'3x38) OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	0,86	
01.14.10	FEFU010	Ud	Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 10 A. para bases de talla 0 (10'3x38) OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	0,86	
01.14.11	FEFU011	Ud	Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 12 A. para bases de talla 0 (10'3x38) OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	0,89	
01.14.12	FEFU012	Ud	Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 16 A. para bases de talla 0 (10'3x38) OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	0,89	
01.14.13	FEFU013	Ud	Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 20 A. para bases de talla 0 (10'3x38) OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	0,89	
01.14.14	FEFU014	Ud	Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 25 A. para bases de talla 0 (10'3x38) OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	0,89	



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 48

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.14.15	FEFU015	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 10 A. para bases de talla 1 (14x51) UN EURO CON TREINTA CÉNTIMOS	1,30
01.14.16	FEFU016	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 12 A. para bases de talla 1 (14x51) UN EURO CON TREINTA CÉNTIMOS	1,30
01.14.17	FEFU017	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 16 A. para bases de talla 1 (14x51) UN EURO CON TREINTA CÉNTIMOS	1,30
01.14.18	FEFU018	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 20 A. para bases de talla 1 (14x51) UN EURO CON TREINTA CÉNTIMOS	1,30
01.14.19	FEFU019	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 25 A. para bases de talla 1 (14x51) UN EURO CON TREINTA CÉNTIMOS	1,30
01.14.20	FEFU020	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 32 A. para bases de talla 1 (14x51) UN EURO CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	1,46
01.14.21	FEFU021	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 40 A. para bases de talla 1 (14x51) UN EURO CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	1,46
01.14.22	FEFU022	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 20 A. para bases de talla 2 (22x58) UN EURO CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	1,63
01.14.23	FEFU023	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 25 A. para bases de talla 2 (22x58) UN EURO CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	1,63
01.14.24	FEFU024	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 32 A. para bases de talla 2 (22x58) UN EURO CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	1,63
01.14.25	FEFU025	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 40 A. para bases de talla 2 (22x58)	1,63



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 49

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
		UN EURO CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
01.14.26	FEFU026	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 50 A. para bases de talla 2 (22x58) UN EURO CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	1,63
01.14.27	FEFU027	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 63 A. para bases de talla 2 (22x58) UN EURO CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	1,89
01.14.28	FEFU028	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión. Incluido transporte y colocación. De 80 A. para bases de talla 2 (22x58) UN EURO CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	1,89
01.14.29	FEFU029	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 16 A. Para bases hasta 100 A. (C-00) TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	3,55
01.14.30	FEFU030	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 20 A. Para bases hasta 100 A. (C-00) TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	3,69
01.14.31	FEFU031	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 25 A. Para bases hasta 100 A. (C-00) TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	3,69
01.14.32	FEFU032	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 32 A. Para bases hasta 100 A. (C-00) TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	3,69
01.14.33	FEFU033	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 40 A. Para bases hasta 100 A. (C-00) TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	3,69
01.14.34	FEFU034	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 50 A. Para bases hasta 100 A. (C-00) TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	3,69
01.14.35	FEFU035	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 63 A. Para bases hasta 100 A. (C-00) TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	3,69



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 50

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.14.36	FEFU036	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 80 A. Para bases hasta 100 A. (C-00) TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	3,69
01.14.37	FEFU037	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 100 A. Para bases hasta 100 A. (C-00) TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	3,69
01.14.38	FEFU038	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 23 A. Para bases hasta 160 A. (C-0) CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	4,58
01.14.39	FEFU039	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 40 A. Para bases hasta 160 A. (C-0) CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	4,58
01.14.40	FEFU040	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 50 A. Para bases hasta 160 A. (C-0) CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	4,58
01.14.41	FEFU041	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 63 A. Para bases hasta 160 A. (C-0) CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	4,58
01.14.42	FEFU042	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 80 A. Para bases hasta 160 A. (C-0) CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	4,58
01.14.43	FEFU043	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 100 A. Para bases hasta 160 A. (C-0) CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	4,58
01.14.44	FEFU044	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 125 A. Para bases hasta 160 A. (C-0) CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	4,75
01.14.45	FEFU045	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 160 A. Para bases hasta 160 A. (C-0) CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	5,53
01.14.46	FEFU046	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 80 A. Para bases hasta 250 A. (C-1)	6,91



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 51

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
		SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
01.14.47	FEFU047	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 100 A. Para bases hasta 250 A. (C-1) SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	6,91
01.14.48	FEFU048	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 125 A. Para bases hasta 250 A. (C-1) SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	6,91
01.14.49	FEFU049	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 160 A. Para bases hasta 250 A. (C-1) SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	7,14
01.14.50	FEFU050	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 200 A. Para bases hasta 250 A. (C-1) SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	7,14
01.14.51	FEFU051	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 250 A. Para bases hasta 250 A. (C-1) SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	7,14
01.14.52	FEFU052	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 125 A. Para bases hasta 400 A. (C-2) NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	9,86
01.14.53	FEFU053	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 160 A. Para bases hasta 400 A. (C-2) NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	9,86
01.14.54	FEFU054	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 200 A. Para bases hasta 400 A. (C-2) NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	9,86
01.14.55	FEFU055	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 250 A. Para bases hasta 400 A. (C-2) NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	9,86
01.14.56	FEFU056	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 315 A. Para bases hasta 400 A. (C-2) DIEZ EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	10,49



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 52

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.14.57	FEFU057	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 335 A. Para bases hasta 400 A. (C-2) DIEZ EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	10,49
01.14.58	FEFU058	Ud Cartucho fusible con cuerpo aislante de esteatita, conductor fusible de láminas de aleación plateada, incluido transporte y colocación. De 400 A. Para bases hasta 400 A. (C-2) DIEZ EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	10,49
01.15	FETU	TUBOS	
01.15.01	FETU001	Ud Tubo para neutros con colocación y transporte. De talla 00 (8'5x31'5) CINCUESTA Y UN CÉNTIMOS	0,51
01.15.02	FETU002	Ud Tubo para neutros con colocación y transporte. De talla 0 (10'3x38) CINCUESTA Y CUATRO CÉNTIMOS	0,54
01.15.03	FETU003	Ud Tubo para neutros con colocación y transporte. De talla 1 (14x51) SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	0,66
01.15.04	FETU004	Ud Tubo para neutros con colocación y transporte. De talla 2 (22x58) NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	0,93
01.16	FEBU	BASES UNIPOLARES	
01.16.01	FEBU001	Ud Base unipolar de material resistente y buenas características dieléctricas, agujeros para fijación. Contactos de cobre electrolítico con superficie plana y anillos de acero, para un contacto perfecto. Incluido transporte y colocación. De 160 A. CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	5,82
01.16.02	FEBU002	Ud Base unipolar de material resistente y buenas características dieléctricas, agujeros para fijación. Contactos de cobre electrolítico con superficie plana y anillos de acero, para un contacto perfecto. Incluido transporte y colocación. De 250 A. ONCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	11,10
01.16.03	FEBU003	Ud Base unipolar de material resistente y buenas características dieléctricas, agujeros para fijación. Contactos de cobre electrolítico con superficie plana y anillos de acero, para un contacto perfecto. Incluido transporte y colocación. De 400 A. TRECE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS	13,09



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 53

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.17	FECU	CUCHILLAS	
01.17.01	FECU001	Ud Cuchilla para neutros con colocación y transporte. De 100 A. DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2,99
01.17.02	FECU002	Ud Cuchilla para neutros con colocación y transporte. De 160 A. TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	3,26
01.17.03	FECU003	Ud Cuchilla para neutros con colocación y transporte. De 250 A. TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	3,50
01.17.04	FECU004	Ud Cuchilla para neutros con colocación y transporte. De 400 A. CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	4,38
01.18	FEPA	PANTALLAS	
01.18.01	FEPA001	Ud Pantalla separadora con colocación y transporte. De 100 A. UN EURO CON TREINTA CÉNTIMOS	1,30
01.18.02	FEPA002	Ud Pantalla separadora con colocación y transporte. De 160 A. UN EURO CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	1,97
01.18.03	FEPA003	Ud Pantalla separadora con colocación y transporte. De 250 A. DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	2,55
01.19	FEIA	INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS	
01.19.01	FEIA001	Ud Interruptor tetrapolar construido en caja moldeada aislante con mecanismo de disparo semibrusco, mando frontal, doble ruptura por polo con contactos de plata, saliente y fijación por tornillos, incluido transporte y colocación. De 12 A. VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	24,35
01.19.02	FEIA002	Ud Interruptor tetrapolar construido en caja moldeada aislante con mecanismo de disparo semibrusco, mando frontal, doble ruptura por polo con contactos de plata, saliente y fijación por tornillos, incluido transporte y colocación. De 16 A. VEINTICINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	25,70
01.19.03	FEIA003	Ud Interruptor tetrapolar construido en caja moldeada aislante con mecanismo de disparo semibrusco, mando frontal, doble ruptura por polo con contactos de plata, saliente y fijación por tornillos, incluido transporte y colocación. De 25 A. TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	33,94



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 54

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.19.04	FEIA004	Ud Interruptor tetrapolar construido en caja moldeada aislante con mecanismo de disparo semibrusco, mando frontal, doble ruptura por polo con contactos de plata, saliente y fijación por tornillos, incluido transporte y colocación. De 32 A. TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	35,26
01.19.05	FEIA005	Ud Interruptor tetrapolar construido en caja moldeada aislante con mecanismo de disparo semibrusco, mando frontal, doble ruptura por polo con contactos de plata, saliente y fijación por tornillos, incluido transporte y colocación. De 40 A. CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	42,47
01.19.06	FEIA006	Ud Interruptor tetrapolar construido en caja moldeada aislante con mecanismo de disparo semibrusco, mando frontal, doble ruptura por polo con contactos de plata, saliente y fijación por tornillos, incluido transporte y colocación. De 63 A. CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	55,69
01.19.07	FEIA007	Ud Interruptor tetrapolar construido en caja moldeada aislante con mecanismo de disparo semibrusco, mando frontal, doble ruptura por polo con contactos de plata, saliente y fijación por tornillos, incluido transporte y colocación. De 100 A. SETENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	70,36
01.19.08	FEIA008	Ud Interruptor tetrapolar de mando frontal, caja aislante, maniobra brusca independiente, apertura forzada, contactos de doble cuchilla, doble ruptura por polo saliente, incluido transporte. De 160 A. OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	81,84
01.19.09	FEIA009	Ud Interruptor tetrapolar de mando frontal, caja aislante, maniobra brusca independiente, apertura forzada, contactos de doble cuchilla, doble ruptura por polo saliente, incluido transporte. De 250 A. CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO	144,01
01.19.10	FEIA010	Ud Interruptor tetrapolar de mando frontal, caja aislante, maniobra brusca independiente, apertura forzada, contactos de doble cuchilla, doble ruptura por polo saliente, incluido transporte. De 400 A. CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS	177,11
01.20	FECOT	CONTACTORES	
01.20.01	FECO001	Ud Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y ruptura en seco. Incluido transporte y colocación. De 16 A. CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	46,99
01.20.02	FECO002	Ud Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y ruptura en seco. Incluido transporte y colocación. De 25 A. SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	78,93



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 55

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.20.03	FECO003	Ud Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y ruptura en seco. Incluido transporte y colocación. De 40 A. CIENTO ONCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	111,58
01.20.04	FECO004	Ud Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y ruptura en seco. Incluido transporte y colocación. De 63 A. CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	186,32
01.20.05	FECO005	Ud Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y ruptura en seco. Incluido transporte y colocación. De 110 A. TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	330,06
01.20.06	FECO006	Ud Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y ruptura en seco. Incluido transporte y colocación. De 125 A. TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	330,06
01.20.07	FECO007	Ud Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y ruptura en seco. Incluido transporte y colocación. De 180 A. SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	667,40
01.20.08	FECO008	Ud Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y ruptura en seco. Incluido transporte y colocación. De 250 A. NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	945,68
01.20.09	FECO009	Ud Contactor trifásico para mando a distancia, los contactos son de aleación de plata, muy accesibles y fácilmente cambiables, superficie sobredimensionada, a elevada presión, con doble corte y ruptura en seco. Incluido transporte y colocación. De 400 A. MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	1.380,70
01.20.10	FECO010	Ud Juego de tres transformadores de intensidad, servicio interior y accesorios, colocado y conectado en armario de contadores. Desde 10 a 150/5 A. DOSCIENOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	255,72
01.20.11	FECO011	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x5 A. Energía reactiva. CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	444,00



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 56

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.20.12	FECO012	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x15 A. Energía reactiva. CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	444,00
01.20.13	FECO013	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x30 A. Energía reactiva. CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	444,00
01.20.14	FECO014	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x50 A. Energía reactiva. CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	444,00
01.20.15	FECO015	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x75 A. Energía reactiva. CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS	444,00
01.20.16	FECO016	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x5 A. Energía activa, s/t. TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	385,40
01.20.17	FECO017	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x15 A. Energía activa, s/t. TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	385,40
01.20.18	FECO018	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x30 A. Energía activa, s/t. TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	385,40
01.20.19	FECO019	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x50 A. Energía activa, s/t. TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	385,40
01.20.20	FECO020	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x75 A. Energía activa, s/t. TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	385,40
01.20.21	FECO021	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x5 A. Energía activa, d/t. QUINIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	507,77
01.20.22	FECO022	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x15 A. Energía activa, d/t. QUINIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	507,77



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 31

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.20.23	FECO023	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x30 A. Energía activa, d/t. QUINIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	507,77
01.20.24	FECO024	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x50 A. Energía activa, d/t. QUINIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	507,77
01.20.25	FECO025	Ud Contador trifásico de energía activa y reactiva, de 4 hilos, 220/380 v., verificado. Incluido transporte y colocación. De 3x75 A. Energía activa, d/t. QUINIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	507,77
01.21	FEEM	EQUIPOS DE MEDIDA	
01.21.01	FEEM001	Ud Equipo de medida con placa montaje, regleta verific., bases seccionables, cartuchos fus., tubo neutro, terminales, tornillos, tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. M. obra montaje sobre placa soporte, colocación en armario. De 9'9/13'2 KW (380/220) m/d DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	257,52
01.21.02	FEEM002	Ud Equipo de medida con placa montaje, regleta verific., bases seccionables, cartuchos fus., tubo neutro, terminales, tornillos, tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. M. obra montaje sobre placa soporte, colocación en armario. De 16'5/19'8 KW (380/220) m/d DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	257,52
01.21.03	FEEM003	Ud Equipo de medida con placa montaje, regleta verific., bases seccionables, cartuchos fus., tubo neutro, terminales, tornillos, tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. M. obra montaje sobre placa soporte, colocación en armario. De 23'1/26'4 KW (380/220) m/d DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	257,52
01.21.04	FEEM004	Ud Equipo de medida con placa montaje, regleta verific., bases seccionables, cartuchos fus., tubo neutro, terminales, tornillos, tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. M. obra montaje sobre placa soporte, colocación en armario. De 29'7/33 KW (380/220) m/d DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	257,52
01.21.05	FEEM005	Ud Equipo de medida con placa montaje, regleta verific., bases seccionables, cartuchos fus., tubo neutro, terminales, tornillos, tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. M. obra montaje sobre placa soporte, colocación en armario. De 49'5 KW (380/220) m/d DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	257,52



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 58

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.21.06	FEEM006	Ud Equipo de medida con placa montaje, regleta verific., bases seccionables, cartuchos fus., tubo neutro, terminales, tornillos, tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. M. obra montaje sobre placa soporte, colocación en armario. De 9'9/13'2 KW(380/220) m/ind SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	675,86
01.21.07	FEEM007	Ud Equipo de medida con placa montaje, regleta verific., bases seccionables, cartuchos fus., tubo neutro, terminales, tornillos, tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. M. obra montaje sobre placa soporte, colocación en armario. De 16'5/19'8 KW(380/220) m/ind SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	675,86
01.21.08	FEEM008	Ud Equipo de medida con placa montaje, regleta verific., bases seccionables, cartuchos fus., tubo neutro, terminales, tornillos, tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. M. obra montaje sobre placa soporte, colocación en armario. De 23'1/26'4 KW(380/220) m/ind SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	675,86
01.21.09	FEEM009	Ud Equipo de medida con placa montaje, regleta verific., bases seccionables, cartuchos fus., tubo neutro, terminales, tornillos, tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. M. obra montaje sobre placa soporte, colocación en armario. De 29'7/33 KW(380/220) m/ind SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	675,86
01.21.10	FEEM010	Ud Equipo de medida con placa montaje, regleta verific., bases seccionables, cartuchos fus., tubo neutro, terminales, tornillos, tuercas, weccos, cables, cuelgues, etc. M. obra montaje sobre placa soporte, colocación en armario. De 49'5 KW(380/220) m/ind SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	675,86
01.22	FERV	REGLETAS DE VERIFICACIÓN	
01.22.01	FERV001	Ud Regleta de verificación. Incluido transporte y colocación. CIENTO SETENTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS	170,03
01.23	FECAE	CAJAS DE EMPALME	
01.23.01	FECAE001	Ud Caja empalme o derivación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujección de la tapa mediante tornillos con colocación, incluido transporte. De 100x110x55 mm. sin bornas, con conos. SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	0,76
01.23.02	FECAE002	Ud Caja empalme o derivación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujección de la tapa mediante tornillos con colocación, incluido transporte. De 153x110x66 mm. sin bornas, con conos. DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	2,75



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 59

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.23.03	FECAE003	Ud Caja empalme o derivación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujección de la tapa mediante tornillos con colocación, incluido transporte. De 160x135x77 mm. sin bornas, con conos. CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	5,78
01.23.04	FECAE004	Ud Caja empalme o derivación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujección de la tapa mediante tornillos con colocación, incluido transporte. De 220x170x80 mm. sin bornas, con conos. SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	7,66
01.23.05	FECAE005	Ud Caja empalme o derivación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujección de la tapa mediante tornillos con colocación, incluido transporte. De 310x240x120 mm. sin bornas, con conos. TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	34,58
01.23.06	FECAE006	Ud Caja conexión/protección punto de luz, en poliéster reforzado fibra vidrio, con dos bases cartuchos cortacir. hasta 20 A., cuatro bornas conexión para cable hasta 25 mm ² , colocación, incluido transporte. CLAVED. De 82x147x53 mm. DOCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS	12,03
01.23.07	FECAE007	Ud Caja conexión/protección punto de luz, en poliéster reforzado fibra vidrio, con dos bases cartuchos cortacir. hasta 20 A., cuatro bornas conexión para cable hasta 25 mm ² , colocación, incluido transporte. CLAVED. De 95x147x53 mm. DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	17,32
01.23.08	FECAE008	Ud Caja conexión/protección punto de luz, en poliéster reforzado fibra vidrio, con dos bases cartuchos cortacir. hasta 20 A., cuatro bornas conexión para cable hasta 25 mm ² , colocación, incluido transporte. CLAVED. De 120x165x62 mm. DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	18,86
01.23.09	FECAE009	Ud Caja de poliéster reforzada con fibra de vidrio, tres laterales ciegos y el otro con ventana para entrada de cables mediante junta con 6 entradas, fondo y dispositivo de ventilación lateral. Incluido transporte. De 245x160x95 mm. VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	22,92
01.23.10	FECAE010	Ud Caja de poliéster reforzada con fibra de vidrio, tres laterales ciegos y el otro con ventana para entrada de cables mediante junta con 6 entradas, fondo y dispositivo de ventilación lateral. Incluido transporte. De 245x245x95 mm. VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	22,92
01.24	FEBOR	BORNAS	
01.24.01	FEBOR001	Ud Borna conexión para derivación en el interior cajas para cable. De 4 mm ² UN EURO CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	1,39



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 60

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
01.24.02	FEBOR002	Ud Borna conexión para derivación en el interior cajas para cable. De 6 mm ² UN EURO CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	1,46
01.24.03	FEBOR003	Ud Borna conexión para derivación en el interior cajas para cable. De 10 mm ² UN EURO CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	1,92
01.24.04	FEBOR004	Ud Borna conexión para derivación en el interior cajas para cable. De 16 mm ² DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS	2,15
01.24.05	FEBOR005	Ud Borna conexión para derivación en el interior cajas para cable. De 25 mm ² DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	2,55
01.24.06	FEBOR006	Ud Borna conexión para derivación en el interior cajas para cable. De 40 mm ² DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS	2,80
01.24.07	FEBOR007	Ud Borna conexión para derivación en el interior cajas para cable. De 50 mm ² TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	3,45
01.24.08	FEBOR008	Ud Borna conexión para derivación en el interior cajas para cable. De 70 mm ² CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	4,58
01.24.09	FEBOR009	Ud Borna conexión para derivación en el interior cajas para cable. De 95 mm ² SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	6,06



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:	0
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA:	61

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
02	FH	HIDRAULICA	
02.01	TO	TOBERAS	
02.01.01	FHTO001	Ud Ud Suministro e instalación de tobera de chorro de lanza con rótula. Totalmente instalada. Conexión 3/8 pulgadas, salida 4 mm. CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	4,52
02.01.02	FHTO002	Ud Ud Suministro e instalación de tobera de chorro de lanza con rótula. Totalmente instalada. Conexión 3/8 pulgadas, salida 6 mm. CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS	5,05
02.01.03	FHTO003	Ud Ud Suministro e instalación de tobera de chorro de lanza con rótula. Totalmente instalada. Conexión 1/2 pulgadas, salida 8 mm. SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	6,49
02.01.04	FHTO004	Ud Ud Suministro e instalación de tobera de chorro de lanza con rótula. Totalmente instalada. Conexión 1/2 pulgadas, salida 10 mm. SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	6,49
02.01.05	FHTO005	Ud Ud Suministro e instalación de tobera de chorro de lanza con rótula. Totalmente instalada. Conexión 1 pulgadas, salida 12 mm. CATORCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS	14,23
02.01.06	FHTO006	Ud Ud Suministro e instalación de tobera de chorro de lanza con rótula. Totalmente instalada. Conexión 1 pulgadas, salida 14 mm. CATORCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS	14,23
02.01.07	FHTO007	Ud Ud Suministro e instalación de tobera de chorro de lanza con rótula. Totalmente instalada. Conexión 1 1/2 pulgadas, salida 16 mm. VEINTISIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	27,14
02.01.08	FHTO008	Ud Ud Suministro e instalación de tobera de chorro de lanza con rótula. Totalmente instalada. Conexión 2 1/2 pulgadas, salida 25 mm. CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	189,10
02.01.09	FHTO009	Ud Ud Suministro e instalación de tobera de chorro de lanza con rótula. Totalmente instalada. Conexión 2 1/2 pulgadas, salida 30 mm. CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	189,10
02.01.10	FHTO010	Ud Ud Suministro e instalación de tobera de chorro de lanza con rótula y brida incorporada. Totalmente instalada. De 38 mm de salida. CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	424,55
02.01.11	FHTO011	Ud Ud Suministro e instalación de tobera de chorro de lanza con rótula y brida incorporada. Totalmente instalada. De 44 mm de salida. CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	432,73
02.01.12	FHTO012	Ud Ud Suministro e instalación de tobera de chorro de lanza con rótula y brida incorporada. Totalmente instalada. De 65 mm de salida.	865,46



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 62

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
		OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
02.01.13	FHTO013	Ud Ud Suministro e instalación de tobera de chorro de lanza con rótula y brida incorporada. Totalmente instalada. De 80 mm de salida. OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	865,46
02.01.14	FHTO014	Ud Ud Suministro e instalación de tobera tipo geiser. Totalmente instalada. De 1/2 pulgadas, salida 16 mm DIECIOCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	18,27
02.01.15	FHTO015	Ud Ud Suministro e instalación de tobera tipo geiser. Totalmente instalada. De 1 pulgada, salida 24 mm CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	43,27
02.01.16	FHTO016	Ud Ud Suministro e instalación de tobera tipo geiser. Totalmente instalada. De 1 1/2 pulgadas, salida 45 mm CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	158,90
02.01.17	FHTO017	Ud Ud Suministro e instalación de tobera tipo geiser. Totalmente instalada. De 2 pulgadas, salida 60 mm DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS	243,29
02.01.18	FHTO018	Ud Ud Suministro e instalación de tobera tipo geiser. Totalmente instalada. De 2 1/2 pulgadas, salida 80 mm CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	411,10
02.01.19	FHTO019	Ud Ud Suministro e instalación de tobera tipo geiser. Totalmente instalada. De DN-100, salida 100 mm NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS	952,00
02.01.20	FHTO020	Ud Ud Suministro e instalación de tobera tipo pulverización. Totalmente instalada. De 1/2 pulgadas, salida 6 mm NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	9,38
02.01.21	FHTO021	Ud Ud Suministro e instalación de tobera tipo pulverización. Totalmente instalada. De 1 pulgada, salida 8 mm QUINCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	15,86
02.01.22	FHTO022	Ud Ud Suministro e instalación de tobera tipo pulverización. Totalmente instalada. De 1 1/2 pulgadas, salida 10 mm VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	22,36
02.01.23	FHTO023	Ud Ud Suministro e instalación de tobera tipo pulverización. Totalmente instalada. De 2 pulgadas, salida 15 mm TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	32,46
02.01.24	FHTO024	Ud Ud Suministro e instalación de tobera tipo abeto de nieve. Totalmente instalada. De 1/2 pulgadas, salida 24 mm DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	16,58



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 63

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
02.01.25	FHTO025	Ud Ud Suministro e instalación de tobera tipo abeto de nieve. Totalmente instalada. De 1 pulgada, salida 50 mm CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	51,45
02.01.26	FHTO026	Ud Ud Suministro e instalación de tobera tipo abeto de nieve. Totalmente instalada. De 1 1/2 pulgadas, salida 60 mm CIENTO DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	110,58
02.01.27	FHTO027	Ud Ud Suministro e instalación de tobera tipo abeto de nieve. Totalmente instalada. De 2 pulgadas, salida 76 mm CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	154,34
02.01.28	FHTO028	Ud Ud Suministro e instalación de tobera tipo cascada. Totalmente instalada. De 1/2 pulgadas, salida 35 mm DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	16,83
02.01.29	FHTO029	Ud Ud Suministro e instalación de tobera tipo cascada. Totalmente instalada. De 1 pulgada, salida 50 mm CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	43,27
02.01.30	FHTO030	Ud Ud Suministro e instalación de tobera tipo cascada. Totalmente instalada. De 1 1/2 pulgadas, salida 70 mm CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	134,62
02.01.31	FHTO031	Ud Ud Suministro e instalación de tobera tipo cascada. Totalmente instalada. De 2 pulgadas, salida 90 mm DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS	233,19
02.01.32	FHTO032	Ud Ud Suministro e instalación de tobera tipo chorro de lámina. Totalmente instalada. De 1 pulgada de anchura y 50 mm de longitud VEINTE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS	20,19
02.01.33	FHTO033	Ud Ud Suministro e instalación de tobera tipo chorro de lámina. Totalmente instalada. De 2 pulgada de anchura y 80 mm de longitud TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	39,90
02.02	SE	SELLADORES	
02.02.01	FHSE001	m2 M2 Suministro y colocación de masa sellante para reparación de fisuras y grietas, con refuerzos de malla en las grietas y juntas, capaz de absorber movimientos de hasta 2 mm. Totalmente instalada. TREINTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	35,10
02.03	EV	ELECTROVÁLVULAS	
02.03.01	FHEV001	Ud Ud. Suministro y colocación de electroválvula de 1 pulgada, alimentación a 24 V. Totalmente instalada. QUINCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	15,38



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 64

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
02.03.02	FHEV002	Ud Ud. Suministro y colocación de electroválvula de 1.5 pulgadas, alimentación a 24 V. Totalmente instalada. VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	21,64
02.03.03	FHEV003	Ud Ud. Suministro y colocación de electroválvula de 2 pulgadas, alimentación a 24 V. Totalmente instalada. CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS	48,08
02.03.04	FHEV004	Ud Ud. Suministro y colocación de electroválvula de 3 pulgadas, alimentación a 24 V. Totalmente instalada. CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS	168,28
02.04	AN	ANEMÓMETROS	
02.04.01	FHAN001	Ud Ud. Suministro y colocación de anemómetro de precisión, de aluminio anodizado, con generador de corriente continua, señal analógica con indicador digital con preselector analógico con salida por relé. Totalmente instalado. NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	937,58
02.05	MB	MOTOBOMBAS	
02.05.01	FHMB001	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba de 350 W, sumergida con motor monofásico de 220 V, IP-67 equipada con dispositivo automático de arranque y paro, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Estará completamente cerrada y será de acero inoxidable la carcasa el eje y el rodete, con rejilla de filtro de áridos en la base. Totalmente instalada. CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS	144,24
02.05.02	FHMB002	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba de 550 W, sumergida con motor monofásico de 220 V, IP-67 equipada con dispositivo automático de arranque y paro, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Estará completamente cerrada y será de acero inoxidable la carcasa el eje y el rodete, con rejilla de filtro de áridos en la base. Totalmente instalada. TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	336,57
02.05.03	FHMB003	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba de 736 W, sumergida con motor monofásico de 220 V, IP-67 equipada con dispositivo automático de arranque y paro, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Estará completamente cerrada y será de acero inoxidable la carcasa el eje y el rodete, con rejilla de filtro de áridos en la base. Totalmente instalada. CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	480,81



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 65

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
02.05.04	FHMB004	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba de 1500 W, sumergida con motor monofásico de 220 V, IP-67 equipada con dispositivo automático de arranque y paro, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Estará completamente cerrada y será de acero inoxidable la carcasa el eje y el rodete, con rejilla de filtro de áridos en la base. Totalmente instalada. SETECIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	721,22
02.05.05	FHMB005	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba de 1000 W, sumergida con motor monofásico de 220 V, IP-67 equipada con dispositivo automático de arranque y paro, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Estará completamente cerrada y será de acero inoxidable la carcasa el eje y el rodete, con rejilla de filtro de áridos en la base. Totalmente instalada. NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	961,62
02.05.06	FHMB006	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba de 5000 W sumergida con motor monofásico de 220 V, IP-67 equipada con dispositivo automático de arranque y paro, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Estará completamente cerrada y será de acero inoxidable la carcasa el eje y el rodete, con rejilla de filtro de áridos en la base. Totalmente instalada. MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	1.682,83
02.05.07	FHMB007	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal de menos de 3 kW de potencia, con carcasa, rodete y prensa de fundición dúctil gris y eje de acero inoxidable, con motor a 220/380 V, IP-55, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Totalmente instalada. QUINIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	504,85
02.05.08	FHMB008	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal con una potencia superior a 3 kW y menor de 5 kW, con carcasa, rodete y prensa de fundición dúctil gris y eje de acero inoxidable, con motor a 220/380 V, IP-55, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Totalmente instalada. OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	841,42
02.05.09	FHMB009	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal con una potencia de 5 kW, con carcasa, rodete y prensa de fundición dúctil gris y eje de acero inoxidable, con motor a 220/380 V, IP-55, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Totalmente instalada. MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	1.226,06



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 66

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
02.05.10	FHMB010	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal con una potencia de 7 kW, con carcasa, rodete y prensa de fundición dúctil gris y eje de acero inoxidable, con motor a 220/380 V, IP-55, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Totalmente instalada.	0,00
02.05.11	FHMB011	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal con una potencia de 10 kW, con carcasa, rodete y prensa de fundición dúctil gris y eje de acero inoxidable, con motor a 220/380 V, IP-55, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Totalmente instalada. MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	1.682,83
02.05.12	FHMB012	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal con una potencia de 15 kW, con carcasa, rodete y prensa de fundición dúctil gris y eje de acero inoxidable, con motor a 220/380 V, IP-55, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Totalmente instalada. DOS MIL DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	2.019,40
02.05.13	FHMB013	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal con una potencia de 20 kW, con carcasa, rodete y prensa de fundición dúctil gris y eje de acero inoxidable, con motor a 220/380 V, IP-55, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Totalmente instalada. DOS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	2.211,73
02.05.14	FHMB014	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal con una potencia de 25 kW, con carcasa, rodete y prensa de fundición dúctil gris y eje de acero inoxidable, con motor a 220/380 V, IP-55, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Totalmente instalada. DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS	2.404,05
02.05.15	FHMB015	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal con una potencia de 30 kW, con carcasa, rodete y prensa de fundición dúctil gris y eje de acero inoxidable, con motor a 220/380 V, IP-55, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Totalmente instalada. DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	2.644,46
02.05.16	FHMB016	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal con una potencia de 35 kW, con carcasa, rodete y prensa de fundición dúctil gris y eje de acero inoxidable, con motor a 220/380 V, IP-55, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Totalmente instalada. DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	2.884,86



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 67

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
02.05.17	FHMB017	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal con una potencia de 40 kW, con carcasa, rodete y prensa de fundición dúctil gris y eje de acero inoxidable, con motor a 220/380 V, IP-55, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Totalmente instalada. TRES MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	3.125,26
02.05.18	FHMB018	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal para instalar junto con motor de arrastre de 5 kW, con carcasa, rodete y prensa de fundición dúctil gris o acero inoxidable y eje de acero inoxidable. Totalmente instalada. QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	576,97
02.05.19	FHMB019	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal para instalar junto con motor de arrastre de 10 kW, con carcasa, rodete y prensa de fundición dúctil gris o acero inoxidable y eje de acero inoxidable. Totalmente instalada. NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	985,66
02.05.20	FHMB020	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal para instalar junto con motor de arrastre de 15 kW, con carcasa, rodete y prensa de fundición dúctil gris o acero inoxidable y eje de acero inoxidable. Totalmente instalada. MIL DOSCIENTOS DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS	1.202,02
02.05.21	FHMB021	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal para instalar junto con motor de arrastre de 20 kW, con carcasa, rodete y prensa de fundición dúctil gris o acero inoxidable y eje de acero inoxidable. Totalmente instalada. MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	1.322,22
02.05.22	FHMB022	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal para instalar junto con motor de arrastre de 25 kW, con carcasa, rodete y prensa de fundición dúctil gris o acero inoxidable y eje de acero inoxidable. Totalmente instalada. MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	1.418,39
02.05.23	FHMB023	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal para instalar junto con motor de arrastre de 30 kW, con carcasa, rodete y prensa de fundición dúctil gris o acero inoxidable y eje de acero inoxidable. Totalmente instalada. MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	1.466,47
02.05.24	FHMB024	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal para instalar junto con motor de arrastre de 35 kW, con carcasa, rodete y prensa de fundición dúctil gris o acero inoxidable y eje de acero inoxidable. Totalmente instalada.	1.682,83



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 68

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
		MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
02.05.25	FHMB025	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal para instalar junto con motor de arrastre de 40 kW, con carcasa, rodete y prensa de fundición dúctil gris o acero inoxidable y eje de acero inoxidable. Totalmente instalada. MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS	1.923,24
02.05.26	FHMB026	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba centrífuga horizontal para instalar junto con motor de arrastre de 7 kW, con carcasa, rodete y prensa de fundición dúctil gris o acero inoxidable y eje de acero inoxidable. Totalmente instalada. SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	625,06
02.05.27	FHMB027	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba de 3 kW, sumergida con motor de jaula de ardilla, 220/380 V, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm. Cuerpo de hierro fundido, eje de acero inoxidable, rodete en bronce o acero inoxidable. Totalmente instalada. SETECIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	721,22
02.05.28	FHMB028	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba de 5 kW, sumergida con motor de jaula de ardilla, 220/380 V, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm. Cuerpo de hierro fundido, eje de acero inoxidable, rodete en bronce o acero inoxidable. Totalmente instalada. MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	1.274,14
02.05.29	FHMB029	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba de 7 kW, sumergida con motor de jaula de ardilla, 220/380 V, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm. Cuerpo de hierro fundido, eje de acero inoxidable, rodete en bronce o acero inoxidable. Totalmente instalada. MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	1.538,59
02.05.30	FHMB030	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba de 10 kW, sumergida con motor de jaula de ardilla, 220/380 V, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm. Cuerpo de hierro fundido, eje de acero inoxidable, rodete en bronce o acero inoxidable. Totalmente instalada. MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	1.682,83
02.05.31	FHMB031	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba de 15 kW, sumergida con motor de jaula de ardilla, 220/380 V, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm. Cuerpo de hierro fundido, eje de acero inoxidable, rodete en bronce o acero inoxidable. Totalmente instalada. DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2.187,69
02.05.32	FHMB032	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba de 20 kW, sumergida con motor de jaula de ardilla, 220/380 V, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm. Cuerpo de hierro fundido, eje de acero inoxidable, rodete en bronce o acero inoxidable. Totalmente instalada.	2.380,01



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 69

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
		DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON UN CÉNTIMO	
02.05.33	FHMB033	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba de 25 kW, sumergida con motor de jaula de ardilla, 220/380 V, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm. Cuerpo de hierro fundido, eje de acero inoxidable, rodete en bronce o acero inoxidable. Totalmente instalada. DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	2.836,78
02.05.34	FHMB034	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba de 30 kW, sumergida con motor de jaula de ardilla, 220/380 V, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm. Cuerpo de hierro fundido, eje de acero inoxidable, rodete en bronce o acero inoxidable. Totalmente instalada. TRES MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	3.125,26
02.05.35	FHMB035	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba de 35 kW, sumergida con motor de jaula de ardilla, 220/380 V, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm. Cuerpo de hierro fundido, eje de acero inoxidable, rodete en bronce o acero inoxidable. Totalmente instalada. TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	3.365,66
02.05.36	FHMB036	Ud Ud. Suministro y colocación de grupo motobomba de 40 kW, sumergida con motor de jaula de ardilla, 220/380 V, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm. Cuerpo de hierro fundido, eje de acero inoxidable, rodete en bronce o acero inoxidable. Totalmente instalada. TRES MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS	3.606,07
02.06	MT	MOTORES	
02.06.01	FHMT001	Ud Ud. Suministro y colocación de motor trifásico con una potencia de 5 kW, 220/380 V, IP-55, de jaula de ardilla, para bomba centrífuga horizontal, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Totalmente instalada. DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	240,41
02.06.02	FHMT002	Ud Ud. Suministro y colocación de motor trifásico con una potencia de 7 kW, 220/380 V, IP-55, de jaula de ardilla, para bomba centrífuga horizontal, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Totalmente instalada. TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	336,57
02.06.03	FHMT003	Ud Ud. Suministro y colocación de motor trifásico con una potencia de 10 kW, 220/380 V, IP-55, de jaula de ardilla, para bomba centrífuga horizontal, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Totalmente instalada. QUINIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	504,85



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 70

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
02.06.04	FHMT004	Ud Ud. Suministro y colocación de motor trifásico con una potencia de 15 kW, 220/380 V, IP-55, de jaula de ardilla, para bomba centrífuga horizontal, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Totalmente instalada. SETECIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	721,22
02.06.05	FHMT005	Ud Ud. Suministro y colocación de motor trifásico con una potencia de 20 kW, 220/380 V, IP-55, de jaula de ardilla, para bomba centrífuga horizontal, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Totalmente instalada. OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	841,42
02.06.06	FHMT006	Ud Ud. Suministro y colocación de motor trifásico con una potencia de 25 kW, 220/380 V, IP-55, de jaula de ardilla, para bomba centrífuga horizontal, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Totalmente instalada. NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	937,58
02.06.07	FHMT007	Ud Ud. Suministro y colocación de motor trifásico con una potencia de 30 kW, 220/380 V, IP-55, de jaula de ardilla, para bomba centrífuga horizontal, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Totalmente instalada. NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	985,66
02.06.08	FHMT008	Ud Ud. Suministro y colocación de motor trifásico con una potencia de 35 kW, 220/380 V, IP-55, de jaula de ardilla, para bomba centrífuga horizontal, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Totalmente instalada. MIL DOSCIENTOS DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS	1.202,02
02.06.09	FHMT009	Ud Ud. Suministro y colocación de motor trifásico con una potencia de 40 kW, 220/380 V, IP-55, de jaula de ardilla, para bomba centrífuga horizontal, con velocidad de giro entre 1450 y 3000 rpm, con el correspondiente cable de maniobra y alimentación hasta el cuadro de mando. Totalmente instalada. MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	1.442,43
02.07	RE	REBOSADEROS	



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 71

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
03	FF	FONTANERIA	
03.01	FFT	TUBERÍAS-CONDUCTOS	
03.01.01	FFTF	TUBERIAS DE FIBROCEMENTO	
03.01.01.01	FFTF001	MI MI. de suministro e instalación de tubería de fibrocemento con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos bridas, etc. Totalmente instalada. De 100 mm SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	7,79
03.01.01.02	FFTF002	MI MI. de suministro e instalación de tubería de fibrocemento con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos bridas, etc. Totalmente instalada. De 125 mm OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	8,85
03.01.01.03	FFTF003	MI MI. de suministro e instalación de tubería de fibrocemento con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos bridas, etc. Totalmente instalada. De 150 mm DOCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	12,93
03.01.01.04	FFTF004	MI MI. de suministro e instalación de tubería de fibrocemento con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos bridas, etc. Totalmente instalada. De 200 mm DIECISIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS	17,60
03.01.01.05	FFTF005	MI MI. de suministro e instalación de tubería de fibrocemento con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos bridas, etc. Totalmente instalada. De 250 mm VEINTINUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS	29,07
03.01.01.06	FFTF006	MI MI. de suministro e instalación de tubería de fibrocemento con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos bridas, etc. Totalmente instalada. De 300 mm TREINTA EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	30,66
03.01.01.07	FFTF007	MI MI. de suministro e instalación de tubería de fibrocemento con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos bridas, etc. Totalmente instalada. De 350 mm TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	39,56
03.01.02	FFTPE	TUBERÍAS DE POLIETILENO	
03.01.02.01	FFTPE001	MI Suministro e instalación de tubería de polietileno alimentario de baja densidad de timbraje 10 atm con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos, bridas, etc. Totalmente instalada. De 3/4 pulgadas. DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	2,84



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 72

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
03.01.02.02	FFTPE002	MI MI Suministro e instalación de tubería de polietileno alimentario de baja densidad de timbraje 10 atm con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos, bridas, etc. Totalmente instalada. De 1 pulgadas TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS	3,05
03.01.02.03	FFTPE003	MI MI Suministro e instalación de tubería de polietileno alimentario de baja densidad de timbraje 10 atm con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos, bridas, etc. Totalmente instalada. De 1 1/2 pulgadas TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	3,42
03.01.02.04	FFTPE004	MI MI Suministro e instalación de tubería de polietileno alimentario de baja densidad de timbraje 10 atm con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos, bridas, etc. Totalmente instalada. De 50 mm CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	4,14
03.01.02.05	FFTPE005	MI MI Suministro e instalación de tubería de polietileno alimentario de baja densidad de timbraje 10 atm con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos, bridas, etc. Totalmente instalada. De 75 mm CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	5,70
03.01.02.06	FFTPE006	MI MI Suministro e instalación de tubería de polietileno alimentario de baja densidad de timbraje 10 atm con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos, bridas, etc. Totalmente instalada. De 100 mm DIEZ EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	10,34
03.01.02.07	FFTPE007	MI MI Suministro e instalación de tubería de polietileno alimentario de baja densidad de timbraje 10 atm con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos, bridas, etc. Totalmente instalada. De 110 mm ONCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS	11,30
03.01.02.08	FFTPE008	MI MI Suministro e instalación de tubería de polietileno alimentario de baja densidad de timbraje 10 atm con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos, bridas, etc. Totalmente instalada. De 160 mm CATORCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	14,66
03.01.02.09	FFTPE009	MI MI Suministro e instalación de tubería de polietileno alimentario de baja densidad de timbraje 10 atm con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos, bridas, etc. Totalmente instalada. De 200 mm VEINTE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS	20,09
03.01.03	FFTPV	TUBERÍAS DE PVC	
03.01.03.01	FFTPV001	MI. de suministro e instalación de tubería de PVC con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos bridas, etc. Totalmente instalada. De 50 mm	4,09



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 73

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
		CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS	
03.01.03.02	FFTPV002	MI MI. de suministro e instalación de tubería de PVC con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos bridas, etc. Totalmente instalada. De 75 mm CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	4,62
03.01.03.03	FFTPV003	MI MI. de suministro e instalación de tubería de PVC con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos bridas, etc. Totalmente instalada. De 100 mm CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	4,90
03.01.03.04	FFTPV004	MI MI. de suministro e instalación de tubería de PVC con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos bridas, etc. Totalmente instalada. De 125 mm SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	6,40
03.01.03.05	FFTPV005	MI MI. de suministro e instalación de tubería de PVC con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos bridas, etc. Totalmente instalada. De 150 mm SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	7,22
03.01.03.06	FFTPV006	MI MI. de suministro e instalación de tubería de PVC con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos bridas, etc. Totalmente instalada. De 200 mm NUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	9,62
03.01.03.07	FFTPV007	MI MI. de suministro e instalación de tubería de PVC con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos bridas, etc. Totalmente instalada. De 250 mm ONCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS	11,18
03.01.03.08	FFTPV008	MI MI. de suministro e instalación de tubería de PVC con parte proporcional de piezas especiales de unión, codos, tes, manguitos bridas, etc. Totalmente instalada. De 300 mm DIECISEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	16,90
03.01.04	FFTAG	TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADO	
03.01.04.01	FFTAG001	MI MI Suministro, transporte y colocación de tubería de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 1/2 pulgada SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS	6,30
03.01.04.02	FFTAG002	MI MI Suministro, transporte y colocación de tubería de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 3/4 pulgada SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	6,49
03.01.04.03	FFTAG003	MI MI Suministro, transporte y colocación de tubería de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 1 pulgada SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	7,46
03.01.04.04	FFTAG004	MI MI Suministro, transporte y colocación de tubería de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 1 1/2 pulgada	7,94



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 74

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra		Precio
		SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS		
03.01.04.05	FFTAG005	MI	MI Suministro, transporte y colocación de tubería de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 1 3/4 pulgadas OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	8,37
03.01.04.06	FFTAG006	MI	MI Suministro, transporte y colocación de tubería de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 2 pulgadas OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	8,94
03.01.04.07	FFTAG007	MI	MI Suministro, transporte y colocación de tubería de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 2 1/2 pulgadas NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	9,86
03.01.04.08	FFTAG008	MI	MI Suministro, transporte y colocación de tubería de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 3 pulgadas TRECE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	13,51
03.01.04.09	FFTAG009	MI	MI Suministro, transporte y colocación de tubería de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 100 mm QUINCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	15,38
03.01.04.10	FFTAG010	MI	MI Suministro, transporte y colocación de tubería de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 125 mm VEINTE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	20,67
03.01.04.11	FFTAG011	MI	MI Suministro, transporte y colocación de tubería de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 150 mm VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	24,52
03.01.04.12	FFTAG012	MI	MI Suministro, transporte y colocación de tubería de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 200 mm TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	30,53
03.01.04.13	FFTAG013	MI	MI Suministro, transporte y colocación de tubería de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 250 mm TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	33,90
03.01.04.14	FFTAG014	MI	MI Suministro, transporte y colocación de tubería de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 300 mm TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	37,94
03.01.04.15	FFTAG015	MI	MI Suministro, transporte y colocación de tubería de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 350 mm CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	43,63
03.01.05	FFTHG	TUBERÍAS DE HIERRO GALV.		
03.01.05.01	FFTHG001	MI	Tubo de hierro galvanizado, incluido transporte y colocación. De 3/4 de pulgada de diámetro. UN EURO CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	1,63



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 75

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
03.01.05.02	FFTHG002	MI Tubo de hierro galvanizado, incluido transporte y colocación. De 1 1/4 de pulgada de diámetro. TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	3,10
03.01.05.03	FFTHG003	MI Tubo de hierro galvanizado, incluido transporte y colocación. De 1 1/2 de pulgada de diámetro. TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	3,58
03.01.05.04	FFTHG004	MI Tubo de hierro galvanizado, incluido transporte y colocación. De 2 pulgadas de diámetro. CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS	5,03
03.01.05.05	FFTHG005	MI Tubo de hierro galvanizado, incluido transporte y colocación. De 3 pulgadas de diámetro. OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	8,98
03.01.06	FFTPL	TUBERÍAS DE PLÁSTICO	
03.01.06.01	FFTPL001	MI Tubo de plástico liso de 18 mm. de espesor, 4 atms., 90 mm. de diámetro, incluido transporte y colocación. UN EURO CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	1,79
03.02	FFCCTM	ACCESORIOS-CURVAS-CODOS	
03.02.01	FFCCTM001	Ud Ud. Suministro e instalación de curva, codo, manguito, tapón y te; hembra o macho de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 1/2 pulgada DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	16,64
03.02.02	FFCCTM002	Ud Ud. Suministro e instalación de curva, codo, manguito, tapón y te; hembra o macho de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 3/4 pulgada TRES EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	3,22
03.02.03	FFCCTM003	Ud Ud. Suministro e instalación de curva, codo, manguito, tapón y te; hembra o macho de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 1 pulgada CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS	4,09
03.02.04	FFCCTM004	Ud Ud. Suministro e instalación de curva, codo, manguito, tapón y te; hembra o macho de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 1 1/2 pulgada CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	5,10
03.02.05	FFCCTM005	Ud Ud. Suministro e instalación de curva, codo, manguito, tapón y te; hembra o macho de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 1 3/4 pulgadas SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	6,49
03.02.06	FFCCTM006	Ud Ud. Suministro e instalación de curva, codo, manguito, tapón y te; hembra o macho de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 2 pulgadas OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS	8,03
03.02.07	FFCCTM007	Ud Ud. Suministro e instalación de curva, codo, manguito, tapón y te; hembra o macho de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 2 1/2 pulgadas NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	9,93



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 76

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
03.02.08	FFCCTM008	Ud. Suministro e instalación de curva, codo, manguito, tapón y te; hembra o macho de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 3 pulgadas ONCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS	11,30
03.02.09	FFCCTM009	Ud. Suministro e instalación de curva, codo, manguito, tapón y te; hembra o macho de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 100 mm TRECE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	13,70
03.02.10	FFCCTM010	Ud. Suministro e instalación de curva, codo, manguito, tapón y te; hembra o macho de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 125 mm QUINCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS	15,60
03.02.11	FFCCTM011	Ud. Suministro e instalación de curva, codo, manguito, tapón y te; hembra o macho de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 150 mm VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	22,77
03.02.12	FFCCTM012	Ud. Suministro e instalación de curva, codo, manguito, tapón y te; hembra o macho de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 200 mm TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	36,78
03.02.13	FFCCTM013	Ud. Suministro e instalación de curva, codo, manguito, tapón y te; hembra o macho de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 250 mm CUARENTA Y CINCO EUROS	45,00
03.02.14	FFCCTM014	Ud. Suministro e instalación de curva, codo, manguito, tapón y te; hembra o macho de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 300 mm SESENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	60,82
03.02.15	FFCCTM015	Ud. Suministro e instalación de curva, codo, manguito, tapón y te; hembra o macho de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 350 mm SETENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO	75,01
03.02.16	FFCCTM016	Ud. Curva de 90 grados de plástico liso de 1'8 mm. de espesor, 4 atms., de 90 mm. de diámetro, incluido transporte y colocación. CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS	5,03
03.03	FFBR	BRIDAS	
03.03.01	FFBR001	Ud. Ud. Suministro e instalación de brida de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 300 mm TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	38,68
03.03.02	FFBR002	Ud. Ud. Suministro e instalación de brida de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 350 mm CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	40,87
03.03.03	FFBR003	Ud. Ud. Suministro e instalación de brida de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 1/2 pulgada SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	6,33
03.03.04	FFBR004	Ud. Ud. Suministro e instalación de brida de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 3/4 pulgada	7,50



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 77

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
		SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	
03.03.05	FFBR005	Ud Ud. Suministro e instalación de brida de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 1 pulgada SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	7,89
03.03.06	FFBR006	Ud Ud. Suministro e instalación de brida de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 1 1/2 pulgada DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	10,94
03.03.07	FFBR007	Ud Ud. Suministro e instalación de brida de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 2 pulgadas DOCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS	12,12
03.03.08	FFBR008	Ud Ud. Suministro e instalación de brida de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 2 1/2 pulgadas DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	16,37
03.03.09	FFBR009	Ud Ud. Suministro e instalación de brida de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 3 pulgadas VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	22,36
03.03.10	FFBR010	Ud Ud. Suministro e instalación de brida de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 100 mm VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	23,32
03.03.11	FFBR011	Ud Ud. Suministro e instalación de brida de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 125 mm VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	26,69
03.03.12	FFBR012	Ud Ud. Suministro e instalación de brida de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 150 mm VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS	28,61
03.03.13	FFBR013	Ud Ud. Suministro e instalación de brida de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 200 mm TREINTA EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	30,62
03.03.14	FFBR014	Ud Ud. Suministro e instalación de brida de acero galvanizada. Totalmente instalada. De 250 mm TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	35,43
03.04	FFVA	VÁLVULAS	
03.04.01	FFVA001	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de bola. Totalmente instalada. De 1/2 pulgada DIEZ EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	10,10
03.04.02	FFVA002	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de bola. Totalmente instalada. De 3/4 pulgada TRECE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	13,70



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 78

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
03.04.03	FFVA003	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de bola. Totalmente instalada. De 1 pulgada DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	16,34
03.04.04	FFVA004	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de bola. Totalmente instalada. De 1 1/2 pulgada VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	27,41
03.04.05	FFVA005	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de bola. Totalmente instalada. De 1 3/4 pulgadas. TREINTA Y UN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	31,26
03.04.06	FFVA006	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de bola. Totalmente instalada. De 2 pulgadas CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	46,40
03.04.07	FFVA007	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de bola. Totalmente instalada. De 2 1/2 pulgadas CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	59,38
03.04.08	FFVA008	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de bola. Totalmente instalada. De 3 pulgadas SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	78,86
03.04.09	FFVA009	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable. Totalmente instalada. De 50 mm SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS	67,31
03.04.10	FFVA010	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable. Totalmente instalada. De 60 mm SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	79,34
03.04.11	FFVA011	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable. Totalmente instalada. De 80 mm NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS	99,05
03.04.12	FFVA012	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable. Totalmente instalada. De 100 mm CIENTO DIECISIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS	117,80
03.04.13	FFVA013	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable. Totalmente instalada. De 200 mm DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	264,45
03.04.14	FFVA014	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable. Totalmente instalada. De 250 mm CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	413,50
03.04.15	FFVA015	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable. Totalmente instalada. De 300 mm QUINIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	504,90



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 79

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
03.04.16	FFVA016	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable. Totalmente instalada. De 350 mm SESENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS	61,02
03.04.17	FFVA017	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de retención de bronce. Totalmente instalada. De 50 mm SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	71,50
03.04.18	FFVA018	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de retención de bronce. Totalmente instalada. De 100 mm CIENTO VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	126,78
03.04.19	FFVA019	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de retención de bronce. Totalmente instalada. De 125 mm CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO	166,01
03.04.20	FFVA020	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de retención de bronce. Totalmente instalada. De 150 mm DOSCIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	207,34
03.04.21	FFVA021	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de retención de bronce. Totalmente instalada. De 200 mm DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	291,88
03.04.22	FFVA022	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de retención de bronce. Totalmente instalada. De 250 mm TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS	399,30
03.04.23	FFVA023	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de retención de bronce. Totalmente instalada. De 300 mm QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS	563,30
03.04.24	FFVA024	Ud Ud. Suministro e instalación de válvula de retención de bronce. Totalmente instalada. De 350 mm SETECIENTOS VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	723,38



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 80

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
04	FO	OBRA CIVIL	
04.01	FOBCI	CIMENTACIONES	
04.01.01	FOBCI001	Ud Cimentación para basamento armario cuadro de mando, con hormigón 150 Kg., 3 tubos plástico liso 110 mm. diámetro, embutidos, i/excavación, pernos de anclaje, reposición de pavimento, dimensiones s/plano y transporte de tierras sobrantes a vertedero. CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	54,87
04.02	FOC	CANALIZACIONES - DRENAJES	
04.02.01	FOCDR	DRENAJES	
04.02.01.01	FOCDR001	MI MI. Suministro y colocación de canalización drenante de aguas residuales, mediante canaleta de PVC de 130 mm con rejilla reforzada de PVC, incluso accesorios, totalmente instalada. CUARENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS	47,12
04.02.01.02	FOCDR002	MI MI. Suministro y colocación de canalización drenante de aguas residuales, mediante canaleta de hierro de 130 mm con rejilla reforzada de PVC, incluso accesorios, totalmente instalada. CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	57,70
04.02.02	FOCZA		
04.02.02.01	FOCZA001	MI Zanja en tierra, 0'30x0'55 m., canalización subterránea, con excavación, colocación tubo/s plástico listo 90 mm. diámetro, 1'8 mm. espesor, 4 atms., sobre solera de hormigón 5 cm., relleno de hormigón 150 Kg. y transporte de tierras sobrantes. 2 tubos. VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	22,87
04.02.02.02	FOCZA002	MI Zanja en tierra, 0'30x0'55 m., canalización subterránea, con excavación, colocación tubo/s plástico listo 90 mm. diámetro, 1'8 mm. espesor, 4 atms., sobre solera de hormigón 5 cm., relleno de hormigón 150 Kg. y transporte de tierras sobrantes. 1 tubo. DIECINUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	19,70
04.02.02.03	FOCZA003	MI Zanja en acera, 0'30x0'55 m., canalización subt., excavación, colocación tubo/s plástico listo 90 mm. diámetro, 1'8 mm. espesor, 4 atms., sobre solera hgón 5 cm., relleno hgón 150 Kg., Rotura/respo. pavimento, transp. tierras sobrantes. 2 tubos. Hormigón VEINTISEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS	26,23
04.02.02.04	FOCZA004	MI Zanja en acera, 0'30x0'55 m., canalización subt., excavación, colocación tubo/s plástico listo 90 mm. diámetro, 1'8 mm. espesor, 4 atms., sobre solera hgón 5 cm., relleno hgón 150 Kg., Rotura/respo. pavimento, transp. tierras sobrantes. 1 tubo. Hormigón VEINTITRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS	23,08



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA: BASE DE PRECIOS FUENTES		SITUACIÓN:		FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:		PAGINA: 81
Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra		Precio
04.02.02.05	FOCZA005	MI	Zanja en acera, 0'30x0'55 m., canalización subt., excavación, colocación tubo/s plástico listo 90 mm. diámetro, 1'8 mm. espesor, 4 atms., sobre solera hgón 5 cm., relleno hgón 150 Kg., Rotura/respo. pavimento, transp. tierras sobrantes. 2 tubos. Baldosa. TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	31,57
04.02.02.06	FOCZA006	MI	Zanja en acera, 0'30x0'55 m., canalización subt., excavación, colocación tubo/s plástico listo 90 mm. diámetro, 1'8 mm. espesor, 4 atms., sobre solera hgón 5 cm., relleno hgón 150 Kg., Rotura/respo. pavimento, transp. tierras sobrantes. 1 tubo. Baldosa. VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	28,42
04.02.02.07	FOCZA007	MI	Zanja en acera, 0'30x0'55 m., canalización subt., excavación, colocación tubo/s plástico listo 90 mm. diámetro, 1'8 mm. espesor, 4 atms., sobre solera hgón 5 cm., relleno hgón 150 Kg., Rotura/respo. pavimento, transp. tierras sobrantes. 2 tubos. Aglomer. TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	34,73
04.02.02.08	FOCZA008	MI	Zanja en acera, 0'30x0'55 m., canalización subt., excavación, colocación tubo/s plástico listo 90 mm. diámetro, 1'8 mm. espesor, 4 atms., sobre solera hgón 5 cm., relleno hgón 150 Kg., Rotura/respo. pavimento, transp. tierras sobrantes. 1 tubo. Aglomer. TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	31,52
04.02.02.09	FOCZA009	MI	Zanja en calzada de 0'30x0'70 m., canalización subt., excavación, colocación 2 tubos de plástico listo 90 mm. diámetro, 1'8 mm. espesor, 4 atms., sobre solera hgón. 5 cm., relleno hgón. 150 Kg., transp. tierras sobrantes. En calzadas con pavimento. SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	65,90
04.02.02.10	FOCZA010	MI	Zanja en calzada de 0'30x0'70 m., canalización subt., excavación, colocación 2 tubos de plástico listo 90 mm. diámetro, 1'8 mm. espesor, 4 atms., sobre solera hgón. 5 cm., relleno hgón. 150 Kg., transp. tierras sobrantes. En calzadas de tierra. TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS	36,21
04.03	FOARE	ARQUETAS-TAPAS-REGISTROS		
04.03.01	FOARE001	Ud	Arqueta de registro con pared de hormigón de 40x40x70 cm., incluida excavación, fondo de ladrillo perforado (8 Uds.), tapado de tubos y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Con marco y tapa de fundición. SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	72,74
04.03.02	FOARE002	Ud	Marco y tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción, incluido transporte. De fundición. DIECINUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	19,26
04.03.03	FOARE003	Ud	Marco y tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción, incluido transporte. De hormigón armado. QUINCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS	15,11



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 82

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
04.03.04	FOARE004	Ud Marco y tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción, incluido transporte. De policarbonato. DIECISIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS	17,80
04.03.05	FOARE005	Ud Marco y tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción, incluido transporte. De fundición y poliamida. VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	26,65
04.03.06	FOARE006	Ud Marco y tapa de 60 x 60 cm., con escudo e inscripción, incluido transporte. De fundición. CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS	49,25
04.03.07	FOARE007	Ud Marco y tapa de 60 x 60 cm., con escudo e inscripción, incluido transporte. De hormigón armado.. TREINTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	30,50
04.03.08	FOARE008	Ud Marco y tapa de 60 x 60 cm., con escudo e inscripción, incluido transporte. De policarbonato. TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	33,52
04.03.09	FOARE009	Ud Marco y tapa de 60 x 60 cm., con escudo e inscripción, incluido transporte. De fundición y poliamida. CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	42,47
04.03.10	FOARE010	Ud Sustitución de marco y tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción, incluido transporte, retirada de la existente, colocación y reposición de la acera. De fundición. CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	48,57
04.03.11	FOARE011	Ud Sustitución de marco y tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción, incluido transporte, retirada de la existente, colocación y reposición de la acera. De hormigón armado. CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS	41,20
04.03.12	FOARE012	Ud Sustitución de marco y tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción, incluido transporte, retirada de la existente, colocación y reposición de la acera. De policarbonato. CUARENTA Y SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	46,06
04.03.13	FOARE013	Ud Sustitución de marco y tapa de 40 x 40 cm., con escudo e inscripción, incluido transporte, retirada de la existente, colocación y reposición de la acera. De fundición y poliamida. SESENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	60,99
04.03.14	FOARE014	Ud Sustitución de marco y tapa de 60 x 60 cm., con escudo e inscripción, incluido transporte, retirada de la existente, colocación y reposición de la acera. De fundición. CIENTO OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	108,62
04.03.15	FOARE015	Ud Sustitución de marco y tapa de 60 x 60 cm., con escudo e inscripción, incluido transporte, retirada de la existente, colocación y reposición de la acera. De hormigón armado. SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	68,54



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 83

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
04.03.16	FOARE016	Ud Sustitución de marco y tapa de 60 x 60 cm., con escudo e inscripción, incluido transporte, retirada de la existente, colocación y reposición de la acera. De policarbonato. SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	73,91
04.03.17	FOARE017	Ud Sustitución de marco y tapa de 60 x 60 cm., con escudo e inscripción, incluido transporte, retirada de la existente, colocación y reposición de la acera. De fundición y poliamida. OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	89,84
04.03.18	FOARE018	Ud Tapa de 40 x 40 cm., con esucudo e inscripción, incluido transporte y colocación. De fundición. TRECE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	13,14
04.03.19	FOARE019	Ud Tapa de 40 x 40 cm., con esucudo e inscripción, incluido transporte y colocación. De hormigón armado. SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	7,85
04.03.20	FOARE020	Ud Tapa de 40 x 40 cm., con esucudo e inscripción, incluido transporte y colocación. De policarbonato. ONCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	11,94
04.03.21	FOARE021	Ud Tapa de 40 x 40 cm., con esucudo e inscripción, incluido transporte y colocación. De poliamida. VEINTE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	20,90
04.03.22	FOARE022	Ud Tapa de 60 x 60 cm., con esucudo e inscripción, incluido transporte y colocación. De fundición. TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	36,72
04.03.23	FOARE023	Ud Tapa de 60 x 60 cm., con esucudo e inscripción, incluido transporte y colocación. De hormigón armado. QUINCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS	15,11
04.03.24	FOARE024	Ud Tapa de 60 x 60 cm., con esucudo e inscripción, incluido transporte y colocación. De policarbonato. DIECIOCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS	18,13
04.03.25	FOARE025	Ud Tapa de 60 x 60 cm., con esucudo e inscripción, incluido transporte y colocación. De poliamida. VEINTISIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	27,10
04.04	FOEMM	EXCAVACIONES	
04.04.01	FOEMM001	m3 M3 de excavación, a mano, en arena o tierra con transporte de escombros a vertedero. TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	38,51
04.04.02	FOEMM002	m3 M3 de excavación, con medios mecánicos, en arena o tierra con transporte de escombros a vertedero. DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS	19,71



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 84

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra		Precio
04.05	FODHO	DEMOLICIONES		
04.05.01	FODHO001	m3	M3 Demolición de losa asfáltica u hormigón con transporte de escombros a vertedero. TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	32,22
04.05.02	FODHO002	m3	M3 Demolición de hormigón armado o sillería con transporte de escombros a vertedero. CUARENTA Y DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS	42,07
04.06	FOTAH	HORMIGONES-ARENAS-TIERRAS		
04.06.01	FOTAH001	m3	M3 Suministro y colocación (tapado y compactado) en obra de zahorras compactadas y regadas. DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	17,93
04.06.02	FOTAH002	m3	M3 Suministro y colocación de tierra de labor para jardinería. DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	17,93
04.06.03	FOTAH003	m3	M3 Tapado y compactado de zanja con tierras procedentes de la excavación. OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	8,90
04.06.04	FOTAH004	m3	M3 Suministro y colocación (tapado y compactado) en obra de tierra morterena compactada y regada. DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	18,99
04.06.05	FOTAH005	m3	M3 Suministro y colocación de hormigón en masa, moldeado y vibrado. Clase H-100 CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	52,89
04.06.06	FOTAH006	m3	M3 Suministro y colocación de hormigón en masa, moldeado y vibrado. Clase H-150 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	57,70
04.06.07	FOTAH007	m3	M3 Suministro y colocación de hormigón en masa, moldeado y vibrado. Clase H-175 SESENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	60,10
04.06.08	FOTAH008	m3	M3 Suministro y colocación de hormigón en masa, moldeado y vibrado. Clase H-200 SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	64,91
04.06.09	FOTAH009	m3	M3 Suministro y colocación de hormigón para armar, moldeado y vibrado, árido máximo 20 mm, consistencia plástica. Clase H-100 CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	52,89
04.06.10	FOTAH010	m3	M3 Suministro y colocación de hormigón para armar, moldeado y vibrado, árido máximo 20 mm, consistencia plástica. Clase H-150 SESENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	60,10



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 85

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
04.06.11	FOTAH011	m3 M3 Suministro y colocación de hormigón para armar, moldeado y vibrado, árido máximo 20 mm, consistencia plástica. Clase H-175 SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	64,91
04.06.12	FOTAH012	m3 M3 Suministro y colocación de hormigón para armar, moldeado y vibrado, árido máximo 20 mm, consistencia plástica. Clase H-200 SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS	67,31
04.07	FOIAS	IMPERMEABILIZACIONES-ASFALTOS	
04.07.01	FOIAS001	m2 M2 Impermeabilización mediante tela asfáltica a dos capas, incluye mano de obra y materiales consistentes: tela asfáltica recubierta con solera de mortero en la base y con ladrillo en los muros, posteriormente enlucidos con cemento. QUINCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	15,50
04.07.02	FOIAS002	m2 M2 Suministro y colocación de masa sellante para reparación de fisuras y grietas, con posterior colocación de mortero impermeabilizante y sellante en suelo y paredes de la taza o foso. Totalmente instalada. VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	21,74
04.07.03	FOIAS003	m2 M2 Suministro y colocación de masa sellante para reparación de fisuras y grietas, con refuerzos de malla en las grietas y juntas, capaz de absorber movimientos de hasta 2 mm. Totalmente instalada. TREINTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	35,10
04.07.04	FOIAS004	Tn Tn Suministro y colocación de asfalto en capas DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	230,79
04.07.05	FOIAS005	m2 Impermeabilización transparente TREINTA Y SEIS EUROS	36,00
04.07.06	FOIAS006	m2 Impermeabilización gris oscuro VEINTIDOS EUROS	22,00
04.07.07	FOIAS007	m2 Impermeabilización con resina de poliéster SESENTA EUROS	60,00
04.07.08	FOIAS008	kg Pintura para bebederos y colectores DOCE EUROS	12,00
04.08	FOV	VARIOS	



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:	
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 86	
Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra		Precio
04.08.01	FOVSO	SOMBRERETES		
04.08.01.01	FOVSO001	Ud	Ud. Suministro y colocación de sombrerete de ventilación normalizado en la Ordenanza de Aguas, incluida toda la albañilería necesaria. CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	146,94
04.08.02	FOVFL	FIGURAS		
04.08.02.01	FOVFL001	Ud	Ud. Suministro y colocación de figura de latón o bronce para sombrerete de rebosadero, de 50 mm, incluso soldado. Totalmente instalado. CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS	168,28
04.08.02.02	FOVFL002	Ud	Ud. Suministro y colocación de figura de latón o bronce para sombrerete de rebosadero, de 100 mm, incluso soldado. Totalmente instalado. TRESCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	312,53
04.08.03	FOVBR	BASES ROSCADAS		
04.08.03.01	FOVBR001	Ud	Ud. Suministro y colocación de base roscada para rebosadero, tipo sombrerete normalizado en Ordenanza de Aguas. Totalmente instalado. Con rosca de 2 1/2 pulgadas SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	76,93
04.08.03.02	FOVBR002	Ud	Ud. Suministro y colocación de base roscada para rebosadero, tipo sombrerete normalizado en Ordenanza de Aguas. Totalmente instalado. Con rosca de 4 1/2 pulgadas NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS	96,16
04.08.04	FOVRE	REJILLAS		
04.08.04.01	FOVRE001	m2	M2 Suministro y colocación de rejilla de absorción en el circuito hidráulico, construida en acero galvanizado o acero inoxidable con un máximo de 5 mm de luz en el tamiz, incluido el armazón de perfiles de acero galvanizado o inoxidable. Totalmente montad CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	432,73
04.08.05	FOVAC	ACEROS		
04.08.05.01	FOVAC001	kg	Kg de acero para estructura o valla metálica, tratado con antioxidantes y pintado o galvanizado en caliente, totalmente montado e instalado TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	3,91
04.08.05.02	FOVAC002	kg	Kg de acero para armaduras en barras corrugadas, incluido: corte, ferrallado, colocación y parte proporcional de atado con alambre recocido y separadores, puesto en obra según instrucción EH-91. Totalmente montado e instalado. SESENTA CÉNTIMOS	0,60



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 87

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
04.08.06	FOVIS	ISLETAS	
04.08.06.01	FOVIS001	Ud Isleta en calzada para soporte, relleno compactado, capa 10 cm. Hormigón H-150 y term. Baldosa cuatro pastillas 20x20 cm. o similar. Bordillo de hormigón de 50x20x10 cm. Canto biselado, sobre zapata con solera de hormg. H-150. Incluido remates y transport CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	124,26
04.09	FOPPL	PARAMENTOS	
04.09.01	FOPPL002	m2 M2 Suministro y colocación de pared de ladrillo, perforado de 12x24x9 cm, de cualquier color, incluso enlucido. DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS	12,02
04.09.02	FOPPL003	m2 M2 Suministro y colocación de pared de ladrillo, hueco de 12x24x9 cm, de cualquier color, incluso enlucido. DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	10,58
04.09.03	FOPPL004	m2 M2 Enlucido de paredes o techos con hormigón o yeso, incluido el rascado y la preparación de la pared DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	10,94
04.09.04	FOPPL005	m2 M2 Pintado de paredes o techos con pintura plástica interior, incluye limpieza previa, enmasillado de desperfectos existentes, suministro y aplicación de la pintura. CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS	4,09
04.09.05	FOPPL006	m2 M2 Pintado de paredes o techos con pintura plástica de exterior de cualquier color, incluye limpieza previa, enmasillado de desperfectos existentes, suministro y aplicación de la pintura. SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	7,22
04.10	FOS	SOLERIAS-BORDILLOS	
04.10.01	FOSMA	SOLERÍA DE MARMOL	
04.10.01.01	FOSMA001	m2 M2 Suministro y colocación de mármol color marfil. Totalmente instalado. De 2 cm de espesor. TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	38,46
04.10.01.02	FOSMA002	m2 M2 Suministro y colocación de mármol color marfil. Totalmente instalado. De 2.5 cm de espesor. CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	45,68
04.10.01.03	FOSMA003	m2 M2 Suministro y colocación de mármol color marfil. Totalmente instalado. De 3 cm de espesor. CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	57,70
04.10.01.04	FOSMA004	m2 M2 Suministro y colocación de mármol color marfil. Totalmente instalado. De 4 cm de espesor.	72,12



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 88

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
		SETENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS	
04.10.01.05	FOSMA005	m2 M2 Suministro y colocación de mármol color marfil. Totalmente instalado. De 5 cm de espesor. CIENTO DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	110,58
04.10.01.06	FOSMA006	m2 M2 Suministro y colocación de mármol color marfil. Totalmente instalado. De 6 cm de espesor. CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS	168,28
04.10.01.07	FOSMA007	m2 M2 Suministro y colocación de mármol color marfil. Totalmente instalado. De 7 cm de espesor. DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	216,37
04.10.01.08	FOSMA008	m2 M2 Suministro y colocación de mármol color distinto al marfil. Totalmente instalado. De 2 cm de espesor. CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS	48,08
04.10.01.09	FOSMA009	m2 M2 Suministro y colocación de mármol color distinto al marfil. Totalmente instalado. De 2.5 cm de espesor. SESENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	60,10
04.10.01.10	FOSMA010	m2 M2 Suministro y colocación de mármol color distinto al marfil. Totalmente instalado. De 3 cm de espesor. SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	76,93
04.10.01.11	FOSMA011	m2 M2 Suministro y colocación de mármol color distinto al marfil. Totalmente instalado. De 4 cm de espesor. CIENTO DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	110,58
04.10.01.12	FOSMA012	m2 M2 Suministro y colocación de mármol color distinto al marfil. Totalmente instalado. De 5 cm de espesor. CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS	168,28
04.10.01.13	FOSMA013	m2 M2 Suministro y colocación de mármol color distinto al marfil. Totalmente instalado. De 6 cm de espesor. DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	225,98
04.10.01.14	FOSMA014	m2 M2 Suministro y colocación de mármol color distinto al marfil. Totalmente instalado. De 7 cm de espesor. TRESCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	312,53
04.10.02	FOSPI	SOLERÍA DE PIEDRA	
04.10.02.01	FOSPI001	m2 M2 Suministro y colocación de piedra de granito de cualquier color. Totalmente instalado. De 2 cm de espesor. CIENTO CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	105,78
04.10.02.02	FOSPI002	m2 M2 Suministro y colocación de piedra de granito de cualquier color. Totalmente instalado. De 2.5 cm de espesor. CIENTO VEINTE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS	120,20



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 89

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra	Precio
04.10.02.03	FOSPI003	m2 M2 Suministro y colocación de piedra natural de Borriol, incluso repicada. Totalmente instalado. De 2 cm de espesor. VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	28,85
04.10.02.04	FOSPI004	m2 M2 Suministro y colocación de piedra natural de Borriol, incluso repicada. Totalmente instalado. De 2.5 cm de espesor. TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	38,46
04.10.02.05	FOSPI005	m2 M2 Suministro y colocación de piedra natural de Borriol, incluso repicada. Totalmente instalado. De 3 cm de espesor. CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS	48,08
04.10.02.06	FOSPI006	m2 M2 Suministro y colocación de piedra natural de Borriol, incluso repicada. Totalmente instalado. De 4 cm de espesor. SETENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS	72,12
04.10.02.07	FOSPI007	m2 M2 Suministro y colocación de piedra natural de Borriol, incluso repicada. Totalmente instalado. De 5 cm de espesor. CIENTO QUINCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	115,39
04.10.02.08	FOSPI008	m2 M2 Suministro y colocación de piedra natural de Borriol, incluso repicada. Totalmente instalado. De 6 cm de espesor. CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS	144,24
04.10.02.09	FOSPI009	m2 M2 Suministro y colocación de piedra natural de Borriol, incluso repicada. Totalmente instalado. De 7 cm de espesor. CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS	173,09
04.10.02.10	FOSPI010	m3 M3 Suministro y colocación de piedra natural de Borriol, incluso repicada. TRESCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	312,53
04.10.03	FOSBA	SOLERÍA DE BALDOSAS	
04.10.03.01	FOSBA001	m2 M2 Suministro y colocación de baldosa hidráulica. Totalmente instalada. TRECE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	13,94
04.10.04	FOSBO	BORDILLOS	
04.10.04.01	FOSBO001	MI MI Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo. Totalmente instalado. De 15x25 cm SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS	6,25
04.10.04.02	FOSBO002	MI MI Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo. Totalmente instalado. De 20x30 cm OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	8,66



AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 y 2

OBRA:	BASE DE PRECIOS FUENTES	SITUACIÓN:	FECHA:
TÉCNICO:		PROPIEDAD:	PAGINA: 90

Nº Actividad	Código	Descripción de las unidades de obra		Precio
05	MO	MANO DE OBRA		
05.01	FMANO001	Ud	Montaje de instalación eléctrica por punto de luz en conducción subterránea, incluido tendido de cables y conexionados. TREINTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS	37,07
05.02	FMANO002	Ud	Hora de Oficial, cualquier especialidad TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS	31,61
05.03	FMANO003	h	Hora de Oficial, cualquier especialidad DOCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS	12,80
05.04	FMANO004	h	Hora de Auxiliar cualquier especialidad ONCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	11,78
05.05	FMANO005	h	Hora de Encargado VEINTICINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS	25,18
05.06	FMANO006	h	Hora de Vehículo, camión cesta, camión grúa o camión transporte. TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	31,62
05.07	FMANO007	Ud	Pintura de colectores OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS	892,02
05.08	FMANO008	Ud	Reposición batería del autómata SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	6,90
05.09	FMANO009	Ud	Reposición de lámparas y elementos electromecánicos. CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS CON UN CÉNTIMO	480,01
05.10	FMANO010	h	Hora técnico especialista para manejo y control de funcionamiento de fuente cibernética, incluido transporte y desplazamiento, cualquier día VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	24,89
05.11	FMANO011	Ud	Tapado de tubos con pasta de yeso y vidrio, por poceta. DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	2,06